

PROVENCE COULEURS DECO

Peinture intérieure - Décoration - Tout travaux revêtements sols et murs.

DEVIS

AGSL

A l'attention de Mme V. BACIGALUPO
1140, Rue André Ampère CS 80544
13594 AIX-EN-PROVENCE



Chantier :
SDC 51 RUE D ITALIE
51, Rue d'Italie
13100 AIX-EN-PROVENCE

Marseille, le 31/08/2025
REF : 913/08/2025

DESCRIPTIF : Travaux de peinture concernant une cage d'escalier complète en très mauvais état (R+4).

DETAIL DES TRAVAUX

- Protection des sols, des interrupteurs, des luminaires et des boîtes aux lettres,
- Grattage des cloques sur plafonds et murs,
- Ouverture des fissures sur plafonds et murs,
- Couche d'impression sur l'ensemble des parties abîmées,
- Reprise en enduit sur l'ensemble des parties abîmées,
- Reprise en joints acryliques sur l'ensemble des dormant en bois,
- Ponçage,
- Couche d'impression sur l'ensemble des enduits,
- Deux couches de finition en peinture Mat Blanc sur l'ensemble des plafonds,
- Deux couches de finition en peinture Mat Veloutée sur l'ensemble des murs à la couleur choisie,

- Ponçage et Nettoyage de l'ensemble des cadres, des portes, des portes palières, des portes de gaines, des portes de caves, des fenêtres (côté palier) et de la porte d'entrée (recto/verso),
- Révision en enduit et en joints acryliques sur l'ensemble des menuiseries,
- Deux couches de finition en peinture Microporeuse Satinée sur l'ensemble des menuiseries à la couleur choisie,
- Ponçage et Nettoyage de l'ensemble des rampes, des gardes corps et des nez de marches,
- Deux couches de finition en Lasure Teintée sur les rampes et les nez de marches,
- Deux couches de finition en peinture BRIOFER Satinée sur l'ensemble des gardes corps à la couleur choisie,

▪ Fournitures, Déplacements et Stationnements Compris.

MONTANT H.T :	25595.00 euros
T.V.A à 10% :	2559.50 euros
MONTANT T.T.C :	28154.50 euros

Monsieur Abdallah ANANE
67 bd des Alpes, Les Hespérides Bt A7 13012 MARSEILLE.
Tél : 06.09.80.91.89
E-mail : provence.couleurs.deco@numericable.fr
SIRET : 75326349000017 – APE : 4334Z
TVA n° : FR09 753 263 490