


LOT N°01 COUVERTURE - ZINGUERIE - FACADES

Description des ouvrages	unité	quantité	Prix unitaire	Prix total
GENERALITES pour toutes les toitures				
Installation chantier y compris autorisation de voirie	ens	1	4500	4500
pose d'un échafaudage avec protection plancher circulation sur toiture				
Rue d'Italie L= 6,50 m x ht = 15,00 m	m2	97,5	45	4387,5
Pose d'un platelage bois de circulation au-dessus du RDC	ml	6,2	120	744
TOTAL PHASE GENERALITES	HT			9631,5
PARTIE FACADES				
POSTE FACADES				
POSTE MURS DE FACADES				
Rue d'Italie				
l = 6,60 m x ht = 13,50 m - ouvertures				
purge enduit instable	m2	64	38	2432
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	64	32	2048
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	64	78	4992
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	64	57	3648
logement en Attique NIVEAU 4				
MUR D				
L = 3,50 m x ht = 1,00 - ouverture				
purge enduit instable	m2	1,7	38	64,6
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	1,7	32	54,4
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,7	78	132,6
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,7	57	96,9
MUR E				
mur pignon SUD-EST L = 3,75 m x ht = 1,20				
purge enduit instable	m2	4,5	38	171
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	4,5	32	144
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	4,5	78	351
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	4,5	57	256,5
mur pignon NORD-OUEST L = 3,75 m x ht = 1,20				
purge enduit instable	m2	4,5	38	171
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	4,5	32	144
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	4,5	78	351
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	4,5	57	256,5
édicule sortie sur toit (depuis commun)				
MUR C = façade NORD-EST				
L = 1,50 m x ht = 2,00 m - ouverture)				
mur pignon SUD-EST L = 1,30 m x ht moy = 60cm				
mur pignon NORD-OUEST L = 1,30 m x ht = 60 cm				
mur arrière SUD-OUEST L = 1,30 m x ht = 30 cm				
purge enduit instable	m2	3,5	38	133
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	3,5	32	112
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	3,5	78	273
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	3,5	57	199,5
POSTE 1,2 SUR CONDUITS DE CHEMINEES				
cheminée A				
(L = 2,00 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 2,50 m				
dessus cheminée L = 2,00 x 0,50				
purge enduit instable	m2	12,5	38	475
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	12,5	32	400
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	12,5	78	975
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	12,5	57	712,5
cheminée B				



(L = 1,70 m x 2 + 0,60 x 2)x ht = 40 cm				
dessus cheminée L = 1,70 x 0,60				
purge enduit instable	m2	2,86	38	108,68
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	2,86	32	91,52
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	2,86	78	223,08
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	2,86	57	163,02
cheminée C	m2	1,02		0
(L = 2,50 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 2,50 m				
dessus cheminée L = 2,50 x 0,50				
purge enduit instable	m2	15	38	570
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	15	32	480
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	15	78	1170
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	15	57	855
cheminée D				
(L = 1,70 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 2,00 cm				
dessus cheminée L = 1,70 m x l = 50 cm				
purge enduit instable	m2	9	38	342
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	9	32	288
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	9	78	702
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	9	57	513
cheminée E				
(L = 1,90 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 1,80 cm				
dessus cheminée L = 1,90 m x l = 50 cm				
purge enduit instable	m2	9	38	342
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	9	32	288
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	9	78	702
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	9	57	513
cheminée F (au-dessus de la sortie en toiture)				
L = 1,00 m x ht = 30 cm				
purge enduit instable	m2	1	38	38
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	1	32	32
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1	78	78
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1	57	57
POSTE 1,3 SUR MURS PIGNONS				
MUR A				
mur autour de la verrière				
L = 3,00 m x 2 + 1,50 m x 2) x ht = 1,00 m				
purge enduit instable	m2	9	38	342
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	9	32	288
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	9	78	702
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	9	57	513
MUR B				
entre toiture N° 04 et toiture N° 03				
L = 6,50 m x ht = 80 cm				
purge enduit instable	m2	5,2	38	197,6
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	5,2	32	166,4
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	5,2	78	405,6
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	5,2	57	296,4
MUR F				
L = 3,00 m x ht = 50 cm moy + arase supérieure				
purge enduit instable	m2	1,5	38	57
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	1,5	32	48
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,5	78	117
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,5	57	85,5
MUR G				

L = 2,30 m x ht = 1,10 m moy + arase supérieure				
purge enduit instable	m2	3	38	114
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	3	32	96
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	3	78	234
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	3	57	171
ancien conduit de cheminée dans prolongement MUR G				
0,30 m x 4) x ht = 1,30 m				
purge enduit instable	m2	1,6	38	60,8
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	1,6	32	51,2
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,6	78	124,8
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,6	57	91,2
MUR entre cour intérieure et conduit cheminée E				
L = 3,00 m x ht = 1,70 m				
purge enduit instable	m2	5,1	38	193,8
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	5,1	32	163,2
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	5,1	78	397,8
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	5,1	57	290,7
MUR entre conduit de cheminée E et D				
L = 2,00 m x ht = 1,20 m				
purge enduit instable	m2	2,5	38	95
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	2,5	32	80
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	2,5	78	195
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	2,5	57	142,5
MUR entre conduit D et fin mur pignon				
L = 1,20 m x ht = 1,30 m				
purge enduit instable	m2	1,6	38	60,8
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	1,6	32	51,2
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,6	78	124,8
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,6	57	91,2
MUR PIGNON SUD-EST (contre propriété N° 53) sur toit N° 03				
L = 1,85 m x ht (1,80 + 0,20)/2				
purge enduit instable	m2	2	38	76
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	2	32	64
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	2	78	156
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	2	57	114
MUR PIGNON NORD-OUEST H sur toit N° 02 (mitoyen propriété 49)				
L = 2,50 m x ht = (1,00 m + 0,10)/2				
purge enduit instable	m2	1,5	38	57
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	1,5	32	48
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,5	78	117
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,5	57	85,5
NOTA BENE				
MUR PIGNON SUD-EST mitoyen avec parcelles N°53 et N°09 non compris				
POSTE COUR INTERIEURE				
NOTA BENE				
considérant la présence d'une toiture au NIV RDC haut de l'immeuble				
il ne sera pas possible d'installer un échafaudage dans cette cour				
les travaux d'enduit se feront au moyen de cordage				
L = (4,20 m + 2,10 mx 2) x ht = 15,00 m compté V/P				
implantation chantier - mise en sécurité	ens	1	1500	1500
purge enduit instable	m2	126	38	4788
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	126	32	4032
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	126	78	9828
POSTE ZINGUERIE				
POSTE GOUTTIERE				

façade rue D'Italie				
dépose gouttière existante G1	ml	6,5	32	208
repose gouttière existante G1	ml	6,5	38	247
façade SUD-OUEST sur toiture égout des toits 2				
dépose gouttière existante G2	ml	3,5	32	112
fourniture et pose gouttière zinc 0 33 pour gouttière G2	ml	3,5	107	374,5
façade NORD-EST sur égout des toits N° 03				
dépose gouttière PVC G3	ml	6,7	32	214,4
fourniture et pose gouttière zinc 0 33 pour gouttière G3	ml	6,7	107	716,9
POSTE DESCENTE EP				
façade rue d'Italie				
dépose descente EP N° 01 et son dauphin fonte	ml	13,5	32	432
repose descente EP N° 01 avec son dauphin fonte	ml	13,5	104	1404
façade SUD-OUEST sur toiture égout des toits 2				
dépose descente EP N° 02	ml	1	50	50
fourniture et pose descente EP N° 02 sans dauphin fonte	ml	1	104	104
façade NORD-EST sur égout des toits N° 03				
dépose descente EP N° 03	ml	1,2	50	60
fourniture et pose descente EP N° 03 sans dauphin fonte	ml	1,2	104	124,8
POSTE CORNICHE TOITURE				
CORNICHE rue Italie				
décroutage des parties instables	ens	1	630	630
réfection de la corniche	ml	6,5	185	1202,5
2 couches de badigeon	ml	6,5	67	435,5
CORNICHE toiture N° 02 (logement en attique NIV 4)				
décroutage des parties instables	ens	1	690	690
réfection de la corniche	ml	6,5	187	1215,5
2 couches de badigeon	ml	6,5	67	435,5
CORNICHE toiture N° 03 (égout des toits de la toiture N° 03)				
décroutage des parties instables	ens	1	650	650
réfection de la corniche	ml	3,5	155	542,5
2 couches de badigeon	ml	3,5	67	234,5
POSTE TABLEAUX OUVERTURES				
FACADE RUE Italie				
REZ DE CHAUSSEE				
sondage des tableaux	ens	1	200	200
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau				
autour porte d'entrée L = 1,00 m x ht = 2,50 m x 2	ml	6	98	588
autour vitrine commerce L = 3,00 m x ht = 2,50 m x 2	ml	8	98	784
NIVEAU 1				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 2,50 m] x nb = 02				
sondage des tableaux	ens	1	220	220
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	12,4	98	1215,2
NIVEAU 2				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 2,50 m] x nb = 02				
sondage des tableaux	ens	1	250	250
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	12,4	98	1215,2
NIVEAU 3				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 1,70 m] x nb = 02				
sondage des tableaux	ens	1	270	270
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	9,2	98	901,6
FACADE SUD-OUEST ATTIQUE LOGEMENT NIV 4				
L = 2,00 m x ht = 1,20 m x2				
sondage des tableaux	ens	1	290	290
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	4,44	98	435,12
NOTA BENE				

les tableaux des ouvertures de la cour intérieure sont comptabilisés dans le poste enduit en vide pour plein				
POSTE ENCADREMENT OUVERTURES largeur = 20 cm x ep = 2 cm				
FACADE RUE Italie				
NIVEAU 1				
[L = 1,20 m x 2 + 2 x ht = 2,90 m] x nb = 02				
Sondage des supports	ens	1	220	220
enduit à la chaux naturelle + trame	ml	16,4	98	1607,2
NIVEAU 2				
[L = 1,20 m x 2 + 2 x ht = 2,90 m] x nb = 02				
Sondage des supports	ens	1	220	220
enduit à la chaux naturelle + trame	ml	16,4	78	1279,2
NIVEAU 3				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 1,90 m] x nb = 02				
Sondage des supports	ens	1	250	250
enduit à la chaux naturelle + trame	ml	10	78	780
POSTE BANDEAU HORIZONTAL				
FACADE rue Italie				
NIVEAU 1				
purge des supports	ens	1	270	270
réfection des bandeaux avec moulures	ml	6,2	167	1035,4
NIVEAU 2				
purge des supports	ens	1	290	290
réfection des bandeaux avec moulures	ml	6,2	177	1097,4
NIVEAU 3				
purge des supports	ens	1	300	300
réfection des bandeaux avec moulures	ml	6,2	177	1097,4
POSTE APPUI DE FENETRES				
FACADE RUE Italie				
NIVEAU 1	ml	3,4	297	1009,8
NIVEAU 2	ml	3,4	297	1009,8
NIVEAU 3	ml	3,4	297	1009,8
FACADE ATTIQUE NIV 4	ml	2	297	594
POSTE FISSURES MURALES				
FACADE RUE Italie	ens	1	1875	1875
POSTE CABLE ENEDIS				
dépose câble + demande autorisation	ml	6,5	140	910
repose câble	ml	6,5	175	1137,5
POSTE PIERRE DE ROGNES				
FACADE Rue Italie				
REZ DE CHAUSSEE	ens	1	2200	2200
POSTE PEINTURE				
SUR PORTE D'ENTREE 2 faces	ens	1	270	270
SUR VOILETS BOIS PERSIENNES 2 faces (sans changement des volets)				
FACADE RUE Italie				
Dépose volets bois sur les 03 niveaux	u	6	120	720
peinture 2 couches + brossage + masticage + reprise résine époxy				
NIVEAU 1 l = 0,60 m x ht = 2,50 m x 2 volets x 2 fenêtres x 2 faces	m2	12	54	648
NIVEAU 2 l = 0,60 m x ht = 2,50 m x 2 volets x 2 fenêtres x 2 faces	m2	12	54	648
NIVEAU 3 l = 0,60 m x ht = 1,70 m x 2 volets x 2 fenêtres x 2 faces	m2	8,16	54	440,64
SUR MENUISERIES PVC 1 face extérieure				
FACADE RUE Italie				
NIVEAU 1 l = 1,20 m x ht = 2,50 m x 2 fenêtres x 1 face	m2	6	54	324
NIVEAU 2 l = 1,20 m x ht = 2,50 m s x 2 fenêtres x 1 face	m2	6	54	324
NIVEAU 3 l = 1,20 m x ht = 1,70 m x 2 fenêtres x 1 face	m2	4	54	216
SUR PORTE D'ENTREE 2 faces l = 1,00 m x ht = 2,50 m x 2 faces	m2	5	54	270

SUR GRILLE VENTILLATION CAVE	u	1	60	60
SUR OUVRAGES METALIQUES type garde-corps				
FACADE rue d'Italie				
NIVEAU 1				
garde-corps métallique h = 1,00 m x nb = 2 x 2 faces	m2	4	50	200
NIVEAU 2				
garde-corps métallique h = 40 cm x nb = 2 x 2 faces	m2	1,6	50	80
NIVEAU 3				
garde-corps métallique h = 0,40 cm x nb = 2 x 2 faces	m2	1,6	50	80
SUR TOITURE				
garde-corps sur toiture N° 04 côté sortie sur les toits	ml	6	40	240
garde-corps sur cour intérieure propriété 53	ml	4	40	160
POSTE REVISION GONDS DES VOLETS				
NIVEAU 1	u	12	30	360
NIVEAU 2	u	12	30	360
NIVEAU 3	u	8	30	240
TOTAL TRAVAUX PARTIE FACADES	HT			93348,66
PARTIE TOITURES				
POSTE FENETRES DE TOIT				
dépose fenêtre de toit dim = 1,00 m x l = 80 cm	u	2	350	700
repose fenêtre de toit y compris étanchéité périphérique	u	2	1375	2750
POSTE SOLINS - ABERGEMENT CHEMINEES				
POSTE SOLINS				
TOITURE N° 01				
solin le long des murs de la propriété voisine (parcelle N°53)	ml	9	127	1143
solin le long du mur G de la propriété voisine (parcelle N°46)	ml	2,5	127	317,5
TOITURE N° 02				
solin contre mur pigeon voisin (parcelle N°49)	ml	2,5	127	317,5
TOITURE N° 03				
autour de la verrière	ml	5	127	635
le long du mur pignon voisin (parcelle N°53)	ml	3	127	381
le long du conduit de cheminée	ml	1	127	127
le long du conduit de cheminée B L = 1,70 m x 2 + 2 x 0,60 m	ml	4,7	127	596,9
le long du mur pignon de la sortie en toiture MUR C	ml	1,5	127	190,5
TOITURE N° 04				
solin en faîtage de la toiture N° 04	ml	6,5	127	825,5
solin contre le mur mitoyen propriété N° 09 jusqu'à la verrière	ml	2	127	254
solin contre le mur acrotère de la cour intérieure voisine	ml	1	127	127
TOITURE N° 05				
solin contre le mur mitoyen de la propriété N°09	ml	4	127	508
POSTE ABERGEMENT CHEMINEES en ZINC				
CHEMINEE A	ml	3	137	411
CHEMINEE B	ml	4,6	137	630,2
CHEMINEE C	ml	3	137	411
CHEMINEE D	ml	3	137	411
CHEMINEE E	ml	2,2	137	301,4
POSTE RIVES RAMPANTES				
TOITURE 1	ml	5	84	420
TOITURE 2	ml	13	84	1092
TOITURE 3	ml	4	84	336
TOITURE 4	ml	3	84	252
TOITURE 5	ml	2	84	168
POSTE FAITAGE				
toiture 2 et toiture 3	ml	4	87	348

toiture 1 et cour intérieure	ml	2,1	87	182,7
toiture 3 et cour intérieure	ml	2,5	87	217,5
POSTE COUVERTURE				
TOITURE N°01				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faîtage	m2	43	38	1634
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 8,50 x l = 3,30	m2	29	97	2813
L = 4,30 m x l = 3,30	m2	14	97	1358
TOITURE N° 02				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faîtage	m2	29	38	1102
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 7,60 x l = 3,40	m2	26	97	2522
L = 3,30 m x l = 0,80	m2	3	97	291
TOITURE N° 03				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faîtage	m2	23,61	38	897,18
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 2,10 m x L = 4,10 m	m2	8,61	97	835,17
L = 4,85 m x l = 4,50 m - verrière	m2	15	97	1455
TOITURE N° 04				
dépose tuiles + brossage t compris rives et faîtage	m2	18	38	684
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 6,60 m x l = 2,70	m2	18	97	1746
TOITURE N°05				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faîtage	m2	27,72	38	1053,36
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 6,60 x l = 4,20	m2	27,72	97	2688,84
POSTE VERRIERE				
dépose vitrage L = 2,70 m x l = 1,50 m	ens	1	280	280
préparation structure métallique	ens	1	360	360
peinture structure métallique	m2	4,1	67	274,7
fourniture et pose vitrage sécurit	m2	4,5	110	495
POSTE COUVERTURE TETE DE MUR avec couvertine en aluminium pliée				
TOITURE 3				
jonction entre toitures	ml	1,5	79	118,5
TOITURE N° 01				
sur le mur mitoyen arrondi	ml	2,5	79	197,5
COUR INTERIEURE				
sur mur mitoyen	ml	2	79	158
TOITURE N° 04				
sur mur support garde-corps jusqu'à la verrière	ml	3,6	79	284,4
sur mur acrotère de la cour intérieure de la propriété voisine	ml	1,6	79	126,4
POSTE CHENEAU				
CHENEAU A (A créer)				
TOITURE N° 03 contre le conduit de cheminée B				
nettoyage des supports	ens	1	120	120
fourniture et pose d'un chéneau en zinc L = 1,90 m + 2 x 0,80 m	ml	3,5	325	1137,5
CHENEAU B (A créer)				
TOITURE de l'édicule de SORTIE SUR TOIT				
nettoyage des supports	ens	1	120	120
fourniture et pose d'un chéneau en zinc développé L = 1,50 m	ml	1,5	325	487,5
CHENEAU C (chéneau existant)				
TOITURE N° 04 contre la verrière				
nettoyage du support	ens	1	120	120
vérification de l'étanchéité sous la verrière	ens	1	150	150
vérification de la pente du chéneau	ens	1	120	120

POSTE TOITURE de la SORTIE SUR les toits				
dépose toiture tuiles plates existante L = 2,00 m x l = 1,30 m	m2	2,6	37	96,2
fourniture et pose platelage bois				
L = 2,00 m x l = 1,30	m2	2	30	60
fourniture et pose flexotuile				
L = 2,00 m x l = 1,30	m2	2	45	90
fourniture et pose tuiles canal et de couvert rondes terre cuite				
L = 2,00 m x l = 1,30	m2	2,6	42	109,2
POSTE OSSATURE METALLIQUE (Ancienne terrasse du logement NIV 4)				
dépose profilé métallique	ml	4	60	240
rebouchage scellement profilés métal	u	2	120	240
POSTE CHAPEAUX CHINOIS	u	6	150	900
POSTE CABLES EN TOITURE (antennes TV ou téléphonie > paraboles)	ens	1	300	300
POSTE VENTILLATION HAUTE				
dépose du conduit PVC Ø 100	u	1	120	120
fourniture et pose d'une tuile à douille	u	1	180	180
POSTE SERRURERIE				
GARDE-CORPS A				
fourniture et pose d'un garde-corps métallique L = 1,00 m x ht = 1,50 m	ml	1	275	275
reprise des scellements du garde-corps existant	u	2	140	280
GARDE-CORPS B				
dépose des deux barres métalliques horizontales L = 1,50 m	u	2	50	100
fourniture et pose d'un garde-corps métallique L = 1,50 m x ht = 1,10 m	ml	1,5	275	412,5
TOTAL TRAVAUX PARTIE TOITURES	HT			41085,65
PARTIE CAGE D'ESCALIER COMMUN				
POSTE DEMOLITION FAUX-PLAFOND				
L = 5,00 m x l = 3,00	m2	15	57	855
POSTE DEPOSE POUTRES BOIS RONDES Ø 250				
L = 3,70 m x nb = 02	ml	7,4	75	555
L = 3,00 m x nb = 02	ml	6	75	450
POSTE ETAYAGE SOUS FACE VERRIERE	ens	1	350	350
POSTE POUTRES BOIS				
fourniture et pose de poutres bois rendes Ø200				
chevêtre verrière L = 3,70 m x nb = 02	ml	7,4	150	1110
poutres transversales de renfort L = 3,00 m x nb = 02	ml	6	150	900
réalisation sommiers BA d'encastrement des poutres	u	8	160	1280
rebouchage de la réservation	u	8	60	480
POSTE CONSTRUCTION FAUX-PLAFOND				
fourniture et pose nergaltho + plâtre horizontalement				
L = 5,00 m x l = 3,00	m2	15	92	1380
réalisation doucine arrondi entre paroi horizontale et verticale				
L = 2 x 2,70 m x 2 x 1,20 m	ml	8	127	1016
réalisation remontée verticale jusqu'à jonction avec parois verrière			107	
L = 2 x 2,70 m x 2 x 1,20 m	ml	8		0
POSTE PEINTURE				
peinture faux-plafond horizontal				
L = 5,00 m x l = 3,00	m2	15	34	510
peinture paroi murale verrière				
L = 2 x 2,70 m + 2x 1,20 m) x ht = 1,50 m	m2	11,7	34	397,8
TOTAL TRAVAUX PARTIE VERRIERE COMMUN	HT			9283,8
PARTIE LOGEMENT ATTIQUE NIVEAU 4				
PARTIE SOL				
Dépose carrelage en terre cuite L = 3,60 m x l = 3,00 m				

L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	54	567
démolition du mortier de pose sous carrelage				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	38	399
dépose des soliveaux bois				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	30	315
sciage au droit du mur de refend du carrelage existant conservé				
2,50 m largeur refend = 50 cm	ml	2,5	120	300
POSTE FAUX-PLAFOND LOGEMENT NIVEAU 3				
dépose faux-plafond au niveau du plafond du logement au NIVEAU 3				
L = 8,00 m x l = 5,85	m2	46,8	57	2667,6
Piquetage des poutres bois rondes enduites de plâtre				
L = 6,00 x développé = ht = 25 cm x 2 + 30 cm x nb poutres = 03	m2	14,4	32	460,8
fourniture et pose nergalto + plâtre horizontalement				
L = 8,00 m x l = 5,85	m2	46,8	52	2433,6
Habillage des poutres en plâtre				
L = 6,00 x développé = ht = 25 cm x 2 + 30 cm x nb poutres = 03	m2	14,4	60	864
POSTE CONFORTEMENT DES STRUCTURES PORTEUSES				
UPE 140				
Fourniture et pose de UPE 140 mm à moiser sur poutres bois existante				
L = 6,10 m x nb UPE 140 = 2	ml	12,2	195	2379
fourniture et pose de tiges filetées tous les 80 cm l = 40 cm	u	8	60	480
fourniture et pose d'une éclisse de liaison entre les UPE de 140	u	2	80	160
Réalisation d'un sommier BA pour encastrement des UPE 140 de 15 cm	u	4	220	880
rebouchage de la réservation	u	4	60	240
UPE 270				
Fourniture et pose de UPE 140 mm à moiser sur poutres bois existante				
L = 6,10 m x nb UPE 270 = 2 x nb poutres = 2	ml	24,4	225	5490
fourniture et pose de tiges filetées tous les 80 cm l = 40 cm	u	16	60	960
fourniture et pose d'une éclisse de liaison entre les UPE de 140	u	4	80	320
Réalisation d'un sommier BA pour encastrement des UPE 140 de 15 cm	u	8	220	1760
rebouchage de la réservation	u	8	60	480
POSTE SUPPORT MUR PIGNON NORD-EST				
démolition partielle du mur pignon en réalisant des niches	u	3	210	9631,5
fourniture et pose d'un HEA 160 mm				
L = 3,70 m x nb = 01	ml	3,7	200	0
Réalisation d'un sommier BA pour encastrement du HEA de 15 cm	u	1	180	180
rebouchage de la réservation	u	1	60	60
rebouchage des lumières réalisées dans le mur porteur	u	3	120	360
POSTE REBOUCHAGE DES SONDAGES				
SONDAGE 1				
MUR PIGNON DE FACADE NORD-EST	m2	3	75	225
SONDAGE 2				
MUR ALEGE FENETRE				
démolition totale du mur existant en conservant la poutre bois porteuse				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	275	687,5
Fourniture et pose de blocs béton cellulaire de 15 cm				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	87	217,5
fourniture et pose d'une trame sur la poutre bois				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	75	187,5
Réalisation d'un enduit plâtre lisse sur la totalité paroi murale				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	37	92,5
POSTE APPUI DE FENETRE				
démolition de l'appui existant y compris support béton sur 5 cm	ml	2,5	110	275
dépose de la pièce rejingot de la menuiserie	ens	1	60	60
construction d'un rejingot Ht = 30 mm x l = 70 mm	ml	2,5	137	342,5

réalisation d'un appui de fenêtre en béton avec pente vers l'extérieur	ml	2,5	137	342,5
fourniture et pose carreau en terre cuite l = 30 cm avec goutte d'eau	ml	2,5	92	230
repose pièce d'appui de la fenêtre existante	ml	2,5	80	200
POSTE TRAITEMENT POUTRES CHARPENTE EXISTANTE				
poutres bois L = 5,80 m x nb poutre = 03 x 300	ml	17,4	47	817,8
POSTE TRAITEMENT POUTRE TOITURE				
Diagnostic poutre actuelle	ens	1	120	120
Si conservée				
ponçage et mise en peinture L = 3,00 m x 0 25	ml	3	90	270
Si changée				
fourniture et pose de pannes bois 250 mmx 130 mm à moiser	ml	6	155	930
fourniture et pose tiges filetées tous les 80 cm	u	4	80	320
POSTE JOINT DE CONSTRUCTION				
partie verticale				
L = 3,00 m x nb plat de 40 mm	ml	3	36	108
partie horizontale sous plafond bois	ml	3	36	108
POSTE PLANCHER BOIS				
Fourniture et pose planche bois de 40 mm x 175 mm jointive				
L =3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	82	861
traitement fongicide et insecticide des planches				
L =3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	38	399
fourniture et pose polyane de désolidarisation				
L =3,60 m x l = 3,00 m	m2	15	4	60
fourniture et pose d'un treillis métallique sur polyane				
L =3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	32	336
fourniture et pose bandes périphériques de désolidarisation (L = 3,00 m x 2 + 3,60 m x 2) x ht = 20 cm	ml	13	8	104
fourniture et pose d'un béton léger type agresta x ep = 13 cm				
L =3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	54	567
fourniture et pose du béton de ragréage				
L =3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	57	598,5
fourniture et pose d'un carrelage en terre cuite 25 cm x 25 cm				
L =3,60 m x l = 3,00 m	m2	12	85	1020
fourniture et pose plinthe terre cuite ht = 10 cm (L = 3,00 m x 2 + 3,60 m x 2) x ht = 10 cm	ml	14,3	16	228,8
POSTE PEINTURE				
LOGEMENT ATTIQUE NIVEAU 4				
MURS PIGNONS				
L = 3,50 m x(ht = 2,00 m + 3,10 m)/2 x nb de mur = 2	m2	18	54	972
MUR FACADE SUD-OUEST - ouverture				
L = 3,00 m x ht = 2,00 m	m2	3,5	51	178,5
peinture couvre-joint				
couvre-joint verticaux	ml	6,2	32	198,4
couvre-joint sous plafond	ml	3	32	96
peinture plafond				0
l = 3,00 m x rampant = 3,90	m2	11,7	34	397,8
LOGEMENT NIVEAU 3				
peinture du faux-plafond				
L = 8,00 m x l = 5,85	m2	46,8	34	1591,2
peinture des habillages plâtre des poutres bois				
L = 6,00 x développé = ht = 25 cm x 2 + 30 cm x nb poutres = 03	m2	14,4	37	532,8
TOTAL TRAVAUX LOGEMENT NIVEAU 4	HT			45062,3
PARTIE CAVES				
POSTE ENDUIT				

périmètre = 7,69 m x L = 9,52 m2 = 74				
extrémités des caves				
ht = 2,45 m x 2,45 m x 3,14/ 2 x 2 extrémités de caves m2 = 19				
enduit dans la cage d'escalier des caves				
L = 3,50 m x ht = 1,80 m x 2 parois murales m2 = 13				
décroulage parois + voute	m2	106	43	4558
rejointoiement entre pierres	m2	106	47	4982
évacuation des décombres	ens	1	350	350
nettoyage du sol	ens	1	600	600
TOTAL TRAVAUX CAVE	HT			10490
TOTAL TRAVAUX	HT			208901,91
TVA 10%				20890,191
TOTAL TRAVAUX	TTC			229792,101
NOTA BENE				
Toutes les quantités données sont à titre indicatif				
L'entrepreneur est tenu de les vérifier avant la remise de son offre				
Ce DGPF ne constitue pas un document contractuel				