

==== CARNIER Rénovation S.A.R.L. =====

Maçonnerie générale - Façade - Toiture - Confortement

155 RUE CORNALINE
ZI LES JALASSIERES
13510 EGUILLES
France

Tél : 04 42 23 91 30
carnier.laugier@wanadoo.fr

AGSL
1140 Rue Ampère
ZT
13100 Aix en Provence
France
A l'attention Mme Bacigalupo Victoria
Mr Olivier Laurent
Architecte

Devis n° DEV-2025-0219

Valable 6 mois

En date du 09/09/2025

51 Rue d'Italie - 13100 Aix en Provence

Rénovation Immeuble

Façades - Toiture

Confortation de structures

Maître oeuvre


SCI 51 rue D'Italie






13100 Aix en Provence

LOT N°01 COUVERTURE - ZINGUERIE - FACADES

Description des ouvrages	unité	quantité	Prix unitaire	Prix total
GENERALITES pour toutes les toitures				
Installation chantier y compris autorisation de voirie	ens	1	600,00 €	600,00 €
pose d'un échafaudage avec protection plancher circulation sur toiture				
Rue d'Italie L= 6,50 m x ht = 15,00 m (durée 4 mois maximun)	m2	97,5	46,00 €	4 485,00 €
Pose d'un platelage bois de circulation au-dessus du RDC	ml	6,2	100,00 €	620,00 €
TOTAL PHASE GENERALITES	HT			5 705,00 €
PARTIE FACADES				
POSTE FACADES				
POSTE MURS DE FACADES				
Rue d'Italie				
l = 6,60 m x ht = 13,50 m - ouvertures				
purge enduit instable + évacuation des gravats	m2	64	42,00 €	2 688,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	64	67,00 €	4 288,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	64	75,00 €	4 800,00 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	64	26,50 €	1 696,00 €
logement en Attique NIVEAU 4				
MUR D				
L = 3,50 m x ht = 1,00 - ouverture (Majoration petite surface)				
purge enduit instable	m2	1,7		600,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	1,7		
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,7		
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,7		
MUR E				
mur pignon SUD-EST L = 3,75 m x ht = 1,20				
purge enduit instable	m2	4,5	50,00 €	225,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	4,5	70,00 €	315,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	4,5	85,00 €	382,50 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	4,5	26,50 €	119,25 €
mur pignon NORD-OUEST L = 3,75 m x ht = 1,20				
purge enduit instable	m2	4,5	50,00 €	225,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	4,5	70,00 €	315,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	4,5	85,00 €	382,50 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	4,5	26,50 €	119,25 €
édicule sortie sur toit (depuis commun)				
MUR C = façade NORD-EST				
L = 1,50 m x ht = 2,00 m - ouverture)				
mur pignon SUD-EST L = 1,30 m x ht moy = 60cm				
mur pignon NORD-OUEST L = 1,30 m x ht = 60 cm				
mur arrière SUD-OUEST L = 1,30 m x ht = 30 cm				
purge enduit instable	m2	3,5	50,00 €	175,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	3,5	70,00 €	245,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	3,5	85,00 €	297,50 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	3,5	26,50 €	92,75 €
POSTE 1,2 SUR CONDUITS DE CHEMINEES				
cheminée A y compris difficulté d'accès et protection des mitoyens				
(L = 2,00 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 2,50 m				
dessus cheminée L = 2,00 x 0,50				
purge enduit instable	m2	12,5	42,00 €	525,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	12,5	67,00 €	837,50 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	12,5	75,00 €	937,50 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	12,5	26,50 €	331,25 €
cheminée B				
(L = 1,70 m x 2 + 0,60 x 2)x ht = 40 cm				
dessus cheminée L = 1,70 x 0,60				

Page 1

purge enduit instable	m2	2,86	42,00 €	120,12 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	2,86	67,00 €	191,62 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	2,86	75,00 €	214,50 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	2,86	26,50 €	75,79 €
cheminée C				
(L = 2,50 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 2,50 m				
dessus cheminée L = 2,50 x 0,50				
purge enduit instable	m2	15	42,00 €	630,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	15	67,00 €	1 005,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	15	75,00 €	1 125,00 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	15	26,50 €	397,50 €
cheminée D				
(L = 1,70 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 2,00 cm				
dessus cheminée L = 1,70 m x l = 50 cm				
purge enduit instable	m2	9	42,00 €	378,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	9	67,00 €	603,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	9	75,00 €	675,00 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	9	26,50 €	238,50 €
cheminée E				
(L = 1,90 m x 2 + 0,50 x 2)x ht = 1,80 cm				
dessus cheminée L = 1,90 m x l = 50 cm				
purge enduit instable	m2	9	42,00 €	378,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	9	67,00 €	603,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	9	75,00 €	675,00 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	9	26,50 €	238,50 €
cheminée F (au-dessus de la sortie en toiture)				
L = 1,00 m x ht = 30 cm (Majoration petite surface)				
purge enduit instable	m2	1		430,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	1		
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1		
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1		
POSTE 1,3 SUR MURS PIGNONS				
MUR A				
mur autour de la verrière				
L = 3,00 m x 2 + 1,50 m x 2) x ht = 1,00 m				
purge enduit instable	m2	9	50,00 €	450,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	9	70,00 €	630,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	9	85,00 €	765,00 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	9	26,50 €	238,50 €
MUR B				
entre toiture N° 04 et toiture N° 03				
L = 6,50 m x ht = 80 cm				
purge enduit instable	m2	5,2	50,00 €	260,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	5,2	70,00 €	364,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	5,2	85,00 €	442,00 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	5,2	26,50 €	137,80 €
MUR F				
L = 3,00 m x ht = 50 cm moy + arase supérieure				
purge enduit instable	m2	1,5	50,00 €	75,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	1,5	70,00 €	105,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,5	85,00 €	127,50 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,5	26,50 €	39,75 €
MUR G				
L = 2,30 m x ht = 1,10 m moy + arase supérieure				
purge enduit instable	m2	3	50,00 €	150,00 €
gobetis de blocage du fond sur décroûtage	m2	3	70,00 €	210,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	3	85,00 €	255,00 €

application 2 couches de badigeon de chaux	m2	3	26,50 €	79,50 €
ancien conduit de cheminée dans prolongement MUR G				
0,30 m x 4) x ht = 1,30 m (majoration petite surface)				
purge enduit instable	m2	1,6		580,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	1,6		
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,6		
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,6		
MUR entre cour intérieure et conduit cheminée E				
L = 3,00 m x ht = 1,70 m				
purge enduit instable	m2	5,1	50,00 €	255,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	5,1	70,00 €	357,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	5,1	85,00 €	433,50 €
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	5,1	26,50 €	135,15 €
MUR entre conduit de cheminée E et D				
L = 2,00 m x ht = 1,20 m				
purge enduit instable	m2	2,5		780,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	2,5		
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	2,5		
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	2,5		
MUR entre conduit D et fin mur pignon				
L = 1,20 m x ht = 1,30 m				
purge enduit instable	m2	1,6		580,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	1,6		
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,6		
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,6		
MUR PIGNON SUD-EST (contre propriété N° 53) sur toit N° 03				
L = 1,85 m x ht (1,80 + 0,20)/2				
purge enduit instable	m2	2		740,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	2		
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	2		
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	2		
MUR PIGNON NORD-OUEST H sur toit N° 02 (mitoyen propriété 49)				
L = 2,50 m x ht = (1,00 m + 0,10)/2				
purge enduit instable	m2	1,5		570,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	1,5		
enduit à la chaux naturelle + trame	m2	1,5		
application 2 couches de badigeon de chaux	m2	1,5		
NOTA BENE				
MUR PIGNON SUD-EST mitoyen avec parcelles N°53 et N°09 non compris				
POSTE COUR INTERIEURE				
NOTA BENE				
considérant la présence d'une toiture au NIV RDC haut de l'immeuble				
il ne sera pas possible d'installer un échafaudage dans cette cour				
les travaux d'enduit se feront au moyen de cordage				
L = (4,20 m + 2,10 mx 2) x ht = 15,00 m compté V/P				
implantation chantier - mise en sécurité	ens	1	850,00 €	850,00 €
purge enduit instable	m2	80	55,00 €	4 400,00 €
gobetis de blocage du fond sur décrochage	m2	80	75,00 €	6 000,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame (enduit PRB Tramé)	m2	126	85,00 €	10 710,00 €
POSTE ZINGUERIE				
POSTE GOUTTIERE				
façade rue D'Italie				
dépose gouttière existante G1	ml	6,5	15,00 €	97,50 €
repose gouttière existante G1	ml	6,5	35,00 €	227,50 €
façade SUD-OUEST sur toiture égout des toits 2				
dépose gouttière existante G2	ml	3,5	15,00 €	52,50 €
fourniture et pose gouttière zinc 0 33 pour gouttière G2	ml	3,5	68,00 €	238,00 €

façade NORD-EST sur égout des toits N° 03				
dépose gouttière PVC G3	ml	6,7	15,00 €	100,50 €
fourniture et pose gouttière zinc 0 33 pour gouttière G3	ml	6,7	68,00 €	455,60 €
POSTE DESCENTE EP				
façade rue d'Italie				
dépose descente EP N° 01 et son dauphin fonte	ml	13,5	10,50 €	141,75 €
repose descente EP N° 01 avec son dauphin fonte	ml	13,5	54,00 €	729,00 €
façade SUD-OUEST sur toiture égout des toits 2				
dépose descente EP N° 02	ml	1	10,50 €	10,50 €
fourniture et pose descente EP N° 02 sans dauphin fonte	ml	1	54,00 €	54,00 €
façade NORD-EST sur égout des toits N° 03				
dépose descente EP N° 03	ml	1,2	10,50 €	12,60 €
fourniture et pose descente EP N° 03 sans dauphin fonte	ml	1,2	54,00 €	64,80 €
POSTE CORNICHE TOITURE				
CORNICHE rue Italie				
décroustage des parties instables	ens	1	120,00 €	120,00 €
réfection de la corniche	ml	6,5	140,00 €	910,00 €
2 couches de badigeon	ml	6,5	30,00 €	195,00 €
CORNICHE toiture N° 02 (logement en attique NIV 4)				
décroustage des parties instables	ens	1	120,00 €	120,00 €
réfection de la corniche	ml	6,5	140,00 €	910,00 €
2 couches de badigeon	ml	6,5	30,00 €	195,00 €
CORNICHE toiture N° 03 (égout des toits de la toiture N° 03)				
décroustage des parties instables	ens	1	80,00 €	80,00 €
réfection de la corniche	ml	3,5	140,00 €	490,00 €
2 couches de badigeon	ml	3,5	30,00 €	105,00 €
POSTE TABLEAUX OUVERTURES				
FACADE RUE Italie				
REZ DE CHAUSSEE				
sondage des tableaux	ens	1	140,00 €	140,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau				
autour porte d'entrée L = 1,00 m x ht = 2,50 m x 2	ml	6	47,50 €	285,00 €
autour vitrine commerce L = 3,00 m x ht = 2,50 m x 2	ml	8	47,50 €	380,00 €
NIVEAU 1				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 2,50 m] x nb = 02				
sondage des tableaux	ens	1	260,00 €	260,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	12,4	47,50 €	589,00 €
NIVEAU 2				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 2,50 m] x nb = 02				
sondage des tableaux	ens	1	260,00 €	260,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	12,4	47,50 €	589,00 €
NIVEAU 3				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 1,70 m] x nb = 02				
sondage des tableaux	ens	1	220,00 €	220,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	9,2	47,50 €	437,00 €
FACADE SUD-OUEST ATTIQUE LOGEMENT NIV 4				
L = 2,00 m x ht = 1,20 m x2				
sondage des tableaux	ens	1	180,00 €	180,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame + sous face linteau	ml	4,44	47,50 €	210,90 €
NOTA BENE				
les tableaux des ouvertures de la cour intérieure sont comptabilisés dans le poste enduit en vide pour plein				
POSTE ENCADREMENT OUVERTURES largeur = 20 cm x ep = 2 cm				
FACADE RUE Italie				
NIVEAU 1				
[L = 1,20 m x 2 + 2 x ht = 2,90 m] x nb = 02				
Sondage des supports	ens	1	240,00 €	240,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	ml	16,4	37,50 €	615,00 €

NIVEAU 2				
[L = 1,20 m x 2 + 2 x ht = 2,90 m] x nb = 02				
Sondage des supports	ens	1	240,00 €	240,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	ml	16,4	37,50 €	615,00 €
NIVEAU 3				
[L = 1,20 m + 2 x ht = 1,90 m] x nb = 02				
Sondage des supports	ens	1	180,00 €	180,00 €
enduit à la chaux naturelle + trame	ml	10	37,50 €	375,00 €
POSTE BANDEAU HORIZONTAL				
FACADE rue Italie				
NIVEAU 1				
purge des supports	ens	1	120,00 €	120,00 €
réfection des bandeaux avec moulures	ml	6,2	40,00 €	248,00 €
NIVEAU 2				
purge des supports	ens	1	120,00 €	120,00 €
réfection des bandeaux avec moulures	ml	6,2	40,00 €	248,00 €
NIVEAU 3				
purge des supports	ens	1	120,00 €	120,00 €
réfection des bandeaux avec moulures	ml	6,2	40,00 €	248,00 €
POSTE APPUI DE FENETRES				
FACADE RUE Italie				
NIVEAU 1	ml	3,4	180,00 €	612,00 €
NIVEAU 2	ml	3,4	180,00 €	612,00 €
NIVEAU 3	ml	3,4	180,00 €	612,00 €
FACADE ATTIQUE NIV 4	ml	2	180,00 €	360,00 €
POSTE FISSURES MURALES				
FACADE RUE Italie	ens	1	950,00 €	950,00 €
POSTE CABLE ENEDIS				
dépose câble + demande autorisation	ml	6,5	35,00 €	227,50 €
repose câble	ml	6,5	45,00 €	292,50 €
POSTE PIERRE DE ROGNES				
FACADE Rue Italie				
REZ DE CHAUSSEE	ens	1	1 450,00 €	1 450,00 €
POSTE PEINTURE				
SUR PORTE D'ENTREE 2 faces	ens	1	850,00 €	850,00 €
SUR VOILETS BOIS PERSIENNES 2 faces (sans changement des volets)				
FACADE RUE Italie				
Dépose volets bois sur les 03 niveaux	u	6	80,00 €	480,00 €
peinture 2 couches + brossage + masticage + reprise résine époxy				
NIVEAU 1 l = 0,60 m x ht = 2,50 m x 2 volets x 2 fenêtres x 2 faces	m2	12	105,00 €	1 260,00 €
NIVEAU 2 l = 0,60 m x ht = 2,50 m x 2 volets x 2 fenêtres x 2 faces	m2	12	105,00 €	1 260,00 €
NIVEAU 3 l = 0,60 m x ht = 1,70 m x 2 volets x 2 fenêtres x 2 faces	m2	8,16	105,00 €	856,80 €
SUR MENUISERIES PVC 1 face extérieure				
FACADE RUE Italie				
NIVEAU 1 l = 1,20 m x ht = 2,50 m x 2 fenêtres x 1 face	m2	6	160,00 €	960,00 €
NIVEAU 2 l = 1,20 m x ht = 2,50 m x 2 fenêtres x 1 face	m2	6	160,00 €	960,00 €
NIVEAU 3 l = 1,20 m x ht = 1,70 m x 2 fenêtres x 1 face	m2	4	160,00 €	640,00 €
SUR PORTE D'ENTREE 2 faces l = 1,00 m x ht = 2,50 m x 2 faces	m2	5		0,00 €
SUR GRILLE VENTILLATION CAVE	u	1	55,00 €	55,00 €
SUR OUVRAGES METALLIQUES type garde-corps				
FACADE rue d'Italie				
NIVEAU 1				
garde-corps métallique h = 1,00 m x nb = 2 x 2 faces	m2	4	85,00 €	340,00 €
NIVEAU 2				
garde-corps métallique h = 40 cm x nb = 2 x 2 faces	m2	1,6	85,00 €	136,00 €
NIVEAU 3				
garde-corps métallique h = 0,40 cm x nb = 2 x 2 faces	m2	1,6	85,00 €	136,00 €
SUR TOITURE				

garde-corps sur toiture N° 04 côté sortie sur les toits	ml	6	90,00 €	540,00 €
garde-corps sur cour intérieure propriété 53	ml	4	90,00 €	360,00 €
POSTE REVISION GONDS DES VOLETS				
NIVEAU 1	u	12	25,00 €	300,00 €
NIVEAU 2	u	12	25,00 €	300,00 €
NIVEAU 3	u	8	25,00 €	200,00 €
TOTAL TRAVAUX PARTIE FACADES	HT			85 274,18 €
PARTIE TOITURES				
POSTE FENETRES DE TOIT				
dépose fenêtre de toit dim = 1,00 m x l = 80 cm	u	2	180,00 €	360,00 €
repose fenêtre de toit y compris étanchéité périphérique	u	2	1 440,00 €	2 880,00 €
POSTE SOLINS - ABERGEMENT CHEMINEES				
POSTE SOLINS				
TOITURE N° 01				
solin le long des murs de la propriété voisine (parcelle N°53)	ml	9	115,00 €	1 035,00 €
solin le long du mur G de la propriété voisine (parcelle N°46)	ml	2,5	115,00 €	287,50 €
TOITURE N° 02				
solin contre mur pigeon voisin (parcelle N°49)	ml	2,5	115,00 €	287,50 €
TOITURE N° 03				
autour de la verrière	ml	5	145,00 €	725,00 €
le long du mur pignon voisin (parcelle N°53)	ml	3	115,00 €	345,00 €
le long du conduit de cheminée	ml	1	115,00 €	115,00 €
le long du conduit de cheminée B L = 1,70 m x 2 + 2 x 0,60 m	ml	4,7	115,00 €	540,50 €
le long du mur pignon de la sortie en toiture MUR C	ml	1,5	115,00 €	172,50 €
TOITURE N° 04				
solin en faitage de la toiture N° 04	ml	6,5	115,00 €	747,50 €
solin contre le mur mitoyen propriété N° 09 jusqu'à la verrière	ml	2	115,00 €	230,00 €
solin contre le mur acrotère de la cour intérieure voisine	ml	1	115,00 €	115,00 €
TOITURE N° 05				
solin contre le mur mitoyen de la propriété N°09	ml	4	115,00 €	460,00 €
POSTE ABERGEMENT CHEMINEES en ZINC				
CHEMINEE A	ml	3	165,00 €	495,00 €
CHEMINEE B	ml	4,6	165,00 €	759,00 €
CHEMINEE C	ml	3	165,00 €	495,00 €
CHEMINEE D	ml	3	165,00 €	495,00 €
CHEMINEE E	ml	2,2	165,00 €	363,00 €
POSTE RIVES RAMPANTES				
TOITURE 1	ml	5	105,00 €	525,00 €
TOITURE 2	ml	13	105,00 €	1 365,00 €
TOITURE 3	ml	4	105,00 €	420,00 €
TOITURE 4	ml	3	105,00 €	315,00 €
TOITURE 5	ml	2	105,00 €	210,00 €
POSTE FAITAGE				
toiture 2 et toiture 3	ml	4	120,00 €	480,00 €
toiture 1 et cour intérieure	ml	2,1	120,00 €	252,00 €
toiture 3 et cour intérieure	ml	2,5	120,00 €	300,00 €
POSTE COUVERTURE				
TOITURE N°01				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faitage	m2	43	36,00 €	1 548,00 €
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 8,50 x l = 3,30	m2	29	110,00 €	3 190,00 €
L = 4,30 m x l = 3,30	m2	14	110,00 €	1 540,00 €
TOITURE N° 02				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faitage	m2	29	36,00 €	1 044,00 €
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 7,60 x l = 3,40	m2	26	110,00 €	2 860,00 €

L = 3,30 m x l = 0,80	m2	3	110,00 €	330,00 €
TOITURE N° 03				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faîtage	m2	23,61	36,00 €	849,96 €
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 2,10 m x L = 4,10 m	m2	8,61	110,00 €	947,10 €
L = 4,85 m x l = 4,50 m - verrière	m2	15	110,00 €	1 650,00 €
TOITURE N° 04				
dépose tuiles + brossage t compris rives et faîtage	m2	18	36,00 €	648,00 €
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 6,60 m x l = 2,70	m2	18	110,00 €	1 980,00 €
TOITURE N°05				
dépose tuiles + brossage y compris rives et faîtage	m2	27,72	36,00 €	997,92 €
fourniture + pose platelage + flexotuile + tuiles canal et chapeau				
L = 6,60 x l = 4,20	m2	27,72	110,00 €	3 049,20 €
POSTE VERRIERE				
dépose vitrage L = 2,70 m x l = 1,50 m	ens	1	550,00 €	550,00 €
préparation structure métallique	ens	1	780,00 €	780,00 €
peinture structure métallique	m2	4,1	180,00 €	738,00 €
fourniture et pose vitrage sécurit	m2	4,5	350,00 €	1 575,00 €
POSTE COUVERTURE TETE DE MUR avec couvertine en aluminium pliée				
TOITURE 3				
jonction entre toitures	ml	1,5	180,00 €	270,00 €
TOITURE N° 01				
sur le mur mitoyen arrondi	ml	2,5	180,00 €	450,00 €
COUR INTERIEURE				
sur mur mitoyen	ml	2	180,00 €	360,00 €
TOITURE N° 04				
sur mur support garde-corps jusqu'à la verrière	ml	3,6	180,00 €	648,00 €
sur mur acrotère de la cour intérieure de la propriété voisine	ml	1,6	180,00 €	288,00 €
POSTE CHENEAU				
CHENEAU A (A créer)				
TOITURE N° 03 contre le conduit de cheminée B				
nettoyage des supports	ens	1	120,00 €	120,00 €
fourniture et pose d'un chéneau en zinc L = 1,90 m + 2 x 0,80 m	ml	3,5	240,00 €	840,00 €
CHENEAU B (A créer)				
TOITURE de l'édicule de SORTIE SUR TOIT				
nettoyage des supports	ens	1	80,00 €	80,00 €
fourniture et pose d'un chéneau en zinc développé L = 1,50 m	ml	1,5	240,00 €	360,00 €
CHENEAU C (chéneau existant)				
TOITURE N° 04 contre la verrière				
nettoyage du support	ens	1	140,00 €	140,00 €
vérification de l'étanchéité sous la verrière	ens	1	280,00 €	280,00 €
vérification de la pente du chéneau	ens	1	350,00 €	350,00 €
POSTE TOITURE de la SORTIE SUR les toits				
dépose toiture tuiles plates existante L = 2,00 m x l = 1,30 m	m2	2,6	120,00 €	312,00 €
fourniture et pose platelage bois				
L = 2,00 m x l = 1,30	m2	2,6	ens	350,00 €
fourniture et pose flexotuile				
L = 2,00 m x l = 1,30	m2	2,6	ens	80,00 €
fourniture et pose tuiles canal et de couvert rondes terre cuite				
L = 2,00 m x l = 1,30	m2	2,6	ens	520,00 €
POSTE OSSATURE METALLIQUE (Ancienne terrasse du logement NIV 4)				
dépose profilé métallique	ml	4	55,00 €	220,00 €
rebouchage scellement profilés métal	u	2	40,00 €	80,00 €
POSTE CHAPEAUX CHINOIS	u	6	80,00 €	480,00 €
POSTE CABLES EN TOITURE (antennes TV ou téléphonie > paraboles)	ens	1	360,00 €	360,00 €
POSTE VENTILLATION HAUTE				

dépose du conduit PVC Ø 100	u	1	40,00 €	40,00 €
fourniture et pose d'une tuile à douille	u	1	125,00 €	125,00 €
POSTE SERRURERIE				
GARDE-CORPS A				
fourniture et pose d'un garde-corps métallique L = 1,00 m x ht = 1,50 m	ml	1	350,00 €	350,00 €
reprise des scellements du garde-corps existant	u	2	45,00 €	90,00 €
GARDE-CORPS B				
dépose des deux barres métalliques horizontales L = 1,50 m	u	2	30,00 €	60,00 €
fourniture et pose d'un garde-corps métallique L = 1,50 m x ht = 1,10 m	ml	1,5	350,00 €	525,00 €
TOTAL TRAVAUX PARTIE TOITURES			HT	46 829,68 €
PARTIE CAGE D'ESCALIER COMMUN				
POSTE DEMOLITION FAUX-PLAFOND + évacuation des décombres + protection + échafaudage				
L = 5,00 m x l = 3,00	m2	15	ens	1 200,00 €
POSTE DEPOSE POUTRES BOIS RONDES Ø 250				
L = 3,70 m x nb = 02	ml	7,4	150,00 €	1 110,00 €
L = 3,00 m x nb = 02	ml	6	150,00 €	900,00 €
POSTE ETAYAGE SOUS FACE VERRIERE	ens	1	550,00 €	550,00 €
POSTE POUTRES BOIS				
fourniture et pose de poutres bois rendes Ø200				
chevêtre verrière L = 3,70 m x nb = 02	ml	7,4	450,00 €	3 330,00 €
poutres transversales de renfort L = 3,00 m x nb = 02	ml	6	430,00 €	2 580,00 €
réalisation sommiers BA d'encastrement des poutres	u	8	120,00 €	960,00 €
rebouchage de la réservation	u	8	100,00 €	800,00 €
POSTE CONSTRUCTION FAUX-PLAFOND				
fourniture et pose nergalho + plâtre horizontalement				
L = 5,00 m x l = 3,00	m2	15	120,00 €	1 800,00 €
réalisation doucine arrondi entre paroi horizontale et verticale				
L = 2 x 2,70 m x 2 x 1,20 m	ml	8	100,00 €	800,00 €
réalisation remontée verticale jusqu'à jonction avec parois verrière				
L = 2 x 2,70 m x 2 x 1,20 m	ml	8	80,00 €	640,00 €
POSTE PEINTURE				
peinture faux-plafond horizontal				
L = 5,00 m x l = 3,00	m2	15	35,00 €	525,00 €
peinture paroi murale verrière				
L = 2 x 2,70 m + 2x 1,20 m) x ht = 1,50 m	m2	11,7	50,00 €	585,00 €
TOTAL TRAVAUX PARTIE VERRIERE COMMUN			HT	15 780,00 €
PARTIE LOGEMENT ATTIQUE NIVEAU 4				
PARTIE SOL				
Dépose carrelage en terre cuite L = 3,60 m x l = 3,00 m				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	23,00 €	241,50 €
démolition du mortier de pose sous carrelage				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	26,00 €	273,00 €
dépose des soliveaux bois				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	43,00 €	451,50 €
sciage au droit du mur de refend du carrelage existant conservé				
2,50 m largeur refend = 50 cm	ml	2,5	33,00 €	82,50 €
POSTE FAUX-PLAFOND LOGEMENT NIVEAU 3				
dépose faux-plafond au niveau du plafond du logement au NIVEAU 3				
L = 8,00 m x l = 5,85	m2	46,8	25,00 €	1 170,00 €
Piquetage des poutres bois rondes enduites de plâtre				
L = 6,00 x développé = ht = 25 cm x 2 + 30 cm x nb poutres = 03	m2	14,4	28,00 €	403,20 €
fourniture et pose nergalto + plâtre horizontalement				
L = 8,00 m x l = 5,85	m2	46,8	80,00 €	3 744,00 €
Habillage des poutres en plâtre				
L = 6,00 x développé = ht = 25 cm x 2 + 30 cm x nb poutres = 03	m2	14,4	110,00 €	1 584,00 €

POSTE CONFORTEMENT DES STRUCTURES PORTEUSES				
UPE 140				
Fourniture et pose de UPE 140 mm à moiser sur poutres bois existante				
L = 6,10 m x nb UPE 140 = 2	ml	12,2	195,00 €	2 379,00 €
fourniture et pose de tiges filetées tous les 80 cm l = 40 cm	u	8	35,00 €	280,00 €
fourniture et pose d'une éclisse de liaison entre les UPE de 140	u	2	370,00 €	740,00 €
Réalisation d'un sommier BA pour encastrement des UPE 140 de 15 cm	u	4	180,00 €	720,00 €
rebouchage de la réservation	u	4	100,00 €	400,00 €
UPE 270				
Fourniture et pose de UPE 270 mm à moiser sur poutres bois existante				
L = 6,10 m x nb UPE 270 = 2 x nb poutres = 2	ml	24,4	245,00 €	5 978,00 €
fourniture et pose de tiges filetées tous les 80 cm l = 40 cm	u	16	36,00 €	576,00 €
fourniture et pose d'une éclisse de liaison entre les UPE de 270	u	4	440,00 €	1 760,00 €
Réalisation d'un sommier BA pour encastrement des UPE 270 de 15 cm	u	8	180,00 €	1 440,00 €
rebouchage de la réservation	u	8	100,00 €	800,00 €
POSTE SUPPORT MUR PIGNON NORD-EST				
démolition partielle du mur pignon en réalisant des niches	u	3	300,00 €	900,00 €
fourniture et pose d'un HEA 160 mm				
L = 3,70 m x nb = 01	ml	3,7	238,00 €	880,60 €
Réalisation d'un sommier BA pour encastrement du HEA de 15 cm	u	1	220,00 €	220,00 €
rebouchage de la réservation	u	1	100,00 €	100,00 €
rebouchage des lumières réalisées dans le mur porteur	u	3	190,00 €	570,00 €
POSTE REBOUCHAGE DES SONDAGES				
SONDAGE 1				
MUR PIGNON DE FACADE NORD-EST	m2	3	80,00 €	240,00 €
SONDAGE 2				
MUR ALEGE FENETRE				
démolition totale du mur existant en conservant la poutre bois porteuse				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	66,60 €	166,50 €
Fourniture et pose de blocs béton cellulaire de 15 cm				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	93,00 €	232,50 €
fourniture et pose d'une trame sur la poutre bois				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	12,00 €	30,00 €
Réalisation d'un enduit plâtre lisse sur la totalité paroi murale				
L = 3,00 m x ht = 1,00 m	m2	2,5	80,00 €	200,00 €
POSTE APPUI DE FENETRE				
démolition de l'appui existant y compris support béton sur 5 cm	ml	2,5	20,00 €	50,00 €
dépose de la pièce rejingot de la menuiserie	ens	1	145,00 €	145,00 €
construction d'un rejingot Ht = 30 mm x l = 70 mm	ml	2,5	55,00 €	137,50 €
réalisation d'un appui de fenêtre en béton avec pente vers l'extérieur	ml	2,5	60,00 €	150,00 €
fourniture et pose carreau en terre cuite l = 30 cm avec goutte d'eau	ml	2,5	80,00 €	200,00 €
repose pièce d'appui de la fenêtre existante	ml	2,5	ens	120,00 €
POSTE TRAITEMENT POUTRES CHARPENTE EXISTANTE				
poutres bois L = 5,80 m x nb poutre = 03 x 300	ml	17,4	26,60 €	462,84 €
POSTE TRAITEMENT POUTRE TOITURE				
Diagnostic poutre actuelle	ens	1	100,00 €	100,00 €
Si conservée				
ponçage et mise en peinture L = 3,00 m x 0 25	ml	3	56,00 €	168,00 €
Si changée				
fourniture et pose de pannes bois 250 mmx 130 mm à moiser	ml	6	100,00 €	600,00 €
fourniture et pose tiges filetées tous les 80 cm	u	4	35,00 €	140,00 €
POSTE JOINT DE CONSTRUCTION				
partie verticale				
L = 3,00 m x nb plat de 40 mm	ml	3	60,00 €	180,00 €
partie horizontale sous plafond bois	ml	3	60,00 €	180,00 €
POSTE PLANCHER BOIS				
Fourniture et pose planche bois de 40 mm x 175 mm jointive				

L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	80,00 €	840,00 €
traitement fongicide et insecticide des planches				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	13,50 €	141,75 €
fourniture et pose polyane de désolidarisation				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	15	5,00 €	75,00 €
fourniture et pose d'un treillis métallique sur polyane				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	18,60 €	195,30 €
fourniture et pose bandes périphériques de désolidarisation				
(L = 3,00 m x 2 + 3,60 m x 2) x ht = 20 cm	ml	13	4,00 €	52,00 €
fourniture et pose d'un béton léger type agresta x ep = 13 cm				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	120,00 €	1 260,00 €
fourniture et pose du béton de ragréage				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	10,5	23,30 €	244,65 €
fourniture et pose d'un carrelage en terre cuite 25 cm x 25 cm				
L = 3,60 m x l = 3,00 m	m2	12	100,00 €	1 200,00 €
fourniture et pose plinthe terre cuite ht = 10 cm				
(L = 3,00 m x 2 + 3,60 m x 2) x ht = 10 cm	ml	14,3	13,30 €	190,19 €
POSTE PEINTURE				
LOGEMENT ATTIQUE NIVEAU 4				
MURS PIGNONS				
L = 3,50 m x (ht = 2,00 m + 3,10 m) / 2 x nb de mur = 2	m2	18	26,60 €	478,80 €
MUR FACADE SUD-OUEST - ouverture				
L = 3,00 m x ht = 2,00 m	m2	3,5	26,60 €	93,10 €
peinture couvre-joint				
couvre-joint verticaux	ml	6,2	60,00 €	372,00 €
couvre-joint sous plafond	ml	3	60,00 €	180,00 €
peinture plafond				
l = 3,00 m x rampant = 3,90	m2	11,7	21,00 €	245,70 €
LOGEMENT NIVEAU 3				
peinture du faux-plafond				
L = 8,00 m x l = 5,85	m2	46,8	21,00 €	982,80 €
peinture des habillages plâtre des poutres bois				
L = 6,00 x développé = ht = 25 cm x 2 + 30 cm x nb poutres = 03	m2	14,4	20,00 €	288,00 €
TOTAL TRAVAUX LOGEMENT NIVEAU 4	HT			36 034,93 €
PARTIE CAVES				
POSTE ENDUIT				
périmètre = 7,69 m x L = 9,52 m2 = 74				
extrémités des caves				
ht = 2,45 m x 2,45 m x 3,14 / 2 x 2 extrémités de caves m2 = 19				
enduit dans la cage d'escalier des caves				
L = 3,50 m x ht = 1,80 m x 2 parois murales m2 = 13				
décroustage parois + voute	m2	106	30,00 €	3 180,00 €
rejointoiement entre pierres	m2	106	64,00 €	6 784,00 €
évacuation des décombres	ens	1	350,00 €	350,00 €
nettoyage du sol	ens	1	400,00 €	400,00 €
TOTAL TRAVAUX CAVE	HT			10 714,00 €
TOTAL TRAVAUX	HT			200 337,79 €
TVA 10%				20 033,78 €
TOTAL TRAVAUX	TTC			220 371,57 €
NOTA BENE				
Toutes les quantités données sont à titre indicatif				
L'entrepreneur est tenu de les vérifier avant la remise de son offre				
Ce DGPF ne constitue pas un document contractuel				