



563 Avenue de l'Europe
13760 SAINT CANNAT

Téléphone : 04.42.63.37.09
www.harco.fr
contact@harco.fr

DEVIS N° D25/0179

SCI 51 rue d'Itale

51 rue d'Italie
13100 Aix en provence

Adresse Chantier :

51 rue d'Italie
13100 Aix en provence

SAINT CANNAT, le 13 octobre 2025

Objet du devis

Rénovation d'un immeuble - Lot 01 Couverture - Zinguerie - Façades Mise à jour du 13/10/2025

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	<u>PREPARATION</u>				
1.1	<u>Installation</u>				
1.1.1	Installation du matériel Protection des abords Mise en place des moyens de manutention et echafaudages Approvisionnement du chantier Frais de livraison et de reprise matériaux Livraison par camions grues Nettoyage sommaire quotidien et tenue propre du chantier Repliement du matériel	Ft	1,000	1 967,33	1 967,33
	Total Installation		1,000	1 967,33	1 967,33
1.2	<u>Echafaudage rue Italie</u>				
1.2.1	Frais d'autorisation de voirie pour installation d'un échafaudage sur rue d'Italie	Ens	1,000	325,00	325,00
1.2.2	Echafaudage sur rue compris 1.50m de haut en protection de la couverture Pour 2 mois	M2	105,000	20,59	2 161,95
1.2.3	Pose d'un platelage bois de circulation au-dessus du RDC	Ens	1,000	354,82	354,82
	Total Echafaudage rue Italie		1,000	2 841,77	2 841,77
1.3	<u>Echafaudage rue Petit Saint Esprit</u> Non demandé au CCTP mais nécessaire en protection de toiture				
1.3.1	Frais d'autorisation de voirie pour installation d'un échafaudage sur rue	Ens	1,000	325,00	325,00
1.3.2	Echafaudage sur rue compris 1.50m de haut en protection de la couverture Pour 2 mois	M2	105,000	27,96	2 935,80
	Total Echafaudage rue Petit Saint Esprit		1,000	3 260,80	3 260,80

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1.4	<u>Echafaudage pignons</u> Non demandé au CCTP mais nécessaire en protection de toiture				
1.4.1	Echafaudage sur toiture du bâtiment voisin rue Petit SAint Esprit compris 1.50m de haut en protection de la couverture Pour 2 mois	M2	90,750	27,96	2 537,37
1.4.2	Echafaudage sur console sur cour pour travail sur toiture	MI	10,500	79,20	831,60
	Total Echafaudage pignons		1,000	3 368,97	3 368,97
	TOTAL PREPARATION		1,000	11 438,87	11 438,87
2	<u>FACADES</u>				
2.1	<u>Façades sur rue, pignons et cheminée</u> Surface comptée vide pour plein pour façon de tableaux				
2.1.1	purge enduit instable	M2	184,143	17,18	3 163,58
2.1.2	gobetis de blocage du fond sur décrochage	M2	184,143	23,76	4 375,24
2.1.3	enduit à la chaux naturelle + trame	M2	184,143	97,42	17 939,21
2.1.4	application 2 couches de badigeon de chaux	M2	184,143	14,65	2 697,69
	Total Façades sur rue, pignons et cheminée		1,000	28 175,72	28 175,72
2.2	<u>Façades sur cour</u>				
2.2.1	implantation chantier - mise en sécurité Intervention cordiste	Ens	1,000	16 632,00	16 632,00
2.2.2	purge enduit instable	M2	126,000	17,18	2 164,68
2.2.3	gobetis de blocage du fond sur décrochage	M2	126,000	23,76	2 993,76
2.2.4	enduit à la chaux naturelle + trame	M2	126,000	97,42	12 274,92
	Total Façades sur cour		1,000	34 065,36	34 065,36
2.3	<u>Gouttières et descentes</u>				
2.3.1	Dépose des gouttières	MI	16,700	9,82	163,99
2.3.2	Repose gouttières existantes sur rue	MI	6,500	14,73	95,75
2.3.3	Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc sur Sud-Ouest et Nord	MI	10,200	55,44	565,49
2.3.4	Dépose de descentes de chute EP	MI	15,700	5,90	92,63
2.3.5	Repose de descentes façades rue	MI	13,500	12,28	165,78
2.3.6	Fourniture et pose de descentes neuves en façades	MI	2,200	52,27	114,99
	Total Gouttières et descentes		1,000	1 198,63	1 198,63
2.4	<u>Corniche</u>				
2.4.1	décrochage des parties instables	Ens	1,000	392,83	392,83
2.4.2	réfection de la corniche	MI	16,500	288,29	4 756,79
2.4.3		MI	16,500	23,79	392,54

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	2 couches de badigeon				
	Total Corniche		1,000	5 542,16	5 542,16
2.5	<u>Tableaux</u>				
2.5.1	sondage des tableaux	Ens	9,000	24,55	220,95
	Reprise d'enduit des tableaux compté avec façade en vide pour plein				
	Total Tableaux		1,000	220,95	220,95
2.6	<u>Encadrements</u>				
2.6.1	Sondage des supports	Ens	1,000	196,42	196,42
2.6.2	Modénatures en encadrement des fenêtres	MI	42,800	39,60	1 694,88
	Total Encadrements		1,000	1 891,30	1 891,30
2.7	<u>Bandeaux horizontaux</u>				
2.7.1	purge des supports	ML	18,600	24,55	456,63
2.7.2	réfection des bandeaux avec moulures	MI	18,600	144,14	2 681,00
2.7.3	2 couches de badigeon	MI	18,600	23,79	442,49
	Total Bandeaux horizontaux		1,000	3 580,12	3 580,12
2.8	<u>Appuis de fenêtres</u>				
2.8.1	Réfection des appuis de fenêtres moulurés	MI	12,200	354,82	4 328,80
2.8.2	2 couches de badigeon	MI	12,200	23,79	290,24
	Total Appuis de fenêtres		1,000	4 619,04	4 619,04
2.9	<u>Traitement des fissures</u>				
	Rue d'Italie				
2.9.1	Pose d'agrafes et coulinage à refus sur fissures existantes	U	10,000	117,68	1 176,80
2.9.2	Reprise de fissures existantes	MI	10,000	58,04	580,40
	Total Traitement des fissures		1,000	1 757,20	1 757,20
2.10	<u>Câble Enedis</u>				
2.10.1	dépose câble + demande autorisation + repose	Ens	1,000	1 725,00	1 725,00
	Total Câble Enedis		1,000	1 725,00	1 725,00
2.11	<u>Pierre froide</u>				
2.11.1	Nettoyage de la pierre par brossage	M2	10,000	31,68	316,80
2.11.2	Réparations des petites lacunes (dépose éléments rapportés et purge des réparations au mortier ciment) avec mortier spécial pour réparation de la pierre calcaire type Artopierre ou similaire.	Ens	1,000	302,40	302,40
2.11.3	Réfection des joints des pierres avec mortier de pierre de teinte similaire à la pierre en place.	M2	10,000	51,35	513,50
2.11.4	Réalisation d'une eau forte ou d'une patine d'harmonisation à la chaux naturelle teintée	M2	10,000	23,88	238,80

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Total Pierre froide		1,000	1 371,50	1 371,50
2.12	Peintures				
2.12.1	Porte bois compris mise en jeu	U	1,000	172,80	172,80
2.12.2	Volet bois compris mise en jeu sans changement de bois	M2	32,160	57,60	1 852,42
2.12.3	Fenêtres PVC 1 face extérieure	M2	22,000	31,68	696,96
2.12.4	Grille ventilation cave	U	1,000	50,40	50,40
2.12.5	Garde corps	M2	17,200	93,60	1 609,92
2.12.6	Révision gond	U	32,000	22,46	718,72
	Total Peintures		1,000	5 101,22	5 101,22
	TOTAL FACADES		1,000	89 248,20	89 248,20
3	TOITURE				
3.1	Velux				
3.1.1	Déposes Velux en conservation	Ens	2,000	196,42	392,84
3.1.2	Repose Velux et nouvelle étanchéité	U	2,000	721,04	1 442,08
	Total Velux		1,000	1 834,92	1 834,92
3.2	Solins				
3.2.1	Dépose des calendrites existantes, nettoyage des supports	MI	42,700	17,18	733,59
3.2.2	Solin au mortier support du solin zinc en jonction entre mur et toiture	MI	42,700	58,68	2 505,64
3.2.3	Bande de solin en zinc jonction entre mur mitoyen et toiture	MI	42,700	116,06	4 955,76
	Total Solins		1,000	8 194,99	8 194,99
3.3	Abergement cheminée				
3.3.1	Dépose des calendrites existantes, nettoyage des supports	MI	15,800	17,18	271,44
3.3.2	Solin au mortier support du solin zinc en jonction entre mur et toiture	MI	15,800	58,68	927,14
3.3.3	Abergement de cheminée	MI	15,800	172,22	2 721,08
	Total Abergement cheminée		1,000	3 919,66	3 919,66
3.4	Rives rampantes				
3.4.1	Dépose des calendrites existantes, nettoyage des supports	MI	27,000	17,18	463,86
3.4.2	purge enduit instable	MI	27,000	8,84	238,68
3.4.3	gobets de blocage du fond sur décrochage	MI	27,000	11,88	320,76
3.4.4	enduit à la chaux naturelle + trame	MI	27,000	48,71	1 315,17
	Total Rives rampantes		1,000	2 338,47	2 338,47
3.5	Faîtage				
3.5.1	Dépose du faîtage de toute composition	MI	8,600	9,82	84,45
3.5.2	Faîtage bâti	MI	8,600	63,55	546,53

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Total Faïtage		1,000	630,98	630,98
3.6	<u>Couverture</u>				
3.6.1	Dépose de couverture tuile cis bâchage (40% de perte estimé)	M2	141,330	30,82	4 355,79
3.6.2	Conditionnement et stockage sur place où proximité	M2	80,000	12,93	1 034,40
3.6.3	Etapes de préparation : Brossage éventuel	M2	80,000	9,82	785,60
3.6.4	Voliges neuves	M2	141,330	43,99	6 217,11
3.6.5	Couverture en tuiles ronde de terre cuite, teinte ancienne et panachée compris : Tuiles rondes de récupération estimé à 60% , tuiles anciennes neuves à 40% Pose à la colle sur Flexotuile	M2	141,330	92,12	13 019,32
3.6.6	Tuile à douille avec lanterneaux sur toiture	U	2,000	181,58	363,16
3.6.7	Tuile châtière avec grille pour ventilation de toiture	U	10,000	28,08	280,80
	Total Couverture		1,000	26 056,18	26 056,18
3.7	<u>Verrière</u>				
3.7.1	Platelage de sécurisation sous la verrière dans la cage d'escalier	Ens	1,000	1 102,46	1 102,46
3.7.2	Dépose des verres de la verrière	Ens	1,000	196,42	196,42
3.7.3	préparation structure métallique	Ens	1,000	456,19	456,19
3.7.4	peinture structure métallique : anti-rouille + 2 couches de finition	Ens	1,000	700,13	700,13
3.7.5	fourniture et pose vitrage sécurit	Ens	1,000	2 401,34	2 401,34
	Total Verrière		1,000	4 856,54	4 856,54
3.8	<u>Couvertine aluminium tête de mur</u>				
3.8.1	Dépose des calendrites existantes, nettoyage des supports	MI	11,200	17,18	192,42
3.8.2	Mise en place de couvertines	MI	11,200	129,89	1 454,77
	Total Couvertine aluminium tête de mur		1,000	1 647,19	1 647,19
3.9	<u>Cheneaux</u>				
3.9.1	Cheneau en zinc à créer, comprs nettoyage du support	MI	5,000	209,09	1 045,45
3.9.2	Révision du cheneau existant	MI	6,200	98,96	613,55
	Total Cheneaux		1,000	1 659,00	1 659,00
3.10	<u>Sortie sur les toits</u>				
3.10.1	Dépose de couverture tuile cis bâchage	M2	2,600	33,62	87,41
3.10.2	Voliges neuves	M2	2,600	43,99	114,37
3.10.3	Couverture en tuiles ronde de terre cuite, teinte ancienne et panachée compris : Tuiles rondes de récupération estimé à 60% , tuiles anciennes neuves à 40% Pose à la colle sur Flexotuile	M2	2,600	92,12	239,51
	Total Sortie sur les toits		1,000	441,29	441,29
3.11	<u>Divers toiture</u>				
3.11.1		Ens	1,000	114,05	114,05

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	dépose profilé métallique et rebouchage				
3.11.2	Pose de chapeaux chinois	U	6,000	72,07	432,42
3.11.3	Protection des câbles passants en toiture	Ens	1,000	305,71	305,71
3.11.4	Tuile à douille avec lanterneaux sur toiture après dépose du PVC	U	1,000	181,58	181,58
	Total Divers toiture		1,000	1 033,76	1 033,76
3.12	<u>Serrurerie</u>				
3.12.1	fourniture et pose d'un garde-corps métallique L = 1,00 m x ht = 1,50 m	MI	1,000	855,36	855,36
3.12.2	reprise des scellements du garde-corps existant	U	2,000	24,55	49,10
3.12.3	dépose des deux barres métalliques horizontales L = 1,50 m	U	2,000	36,83	73,66
3.12.4	fourniture et pose d'un garde-corps métallique L = 1,50 m x ht = 1,10 m	MI	1,500	601,92	902,88
	Total Serrurerie		1,000	1 881,00	1 881,00
	TOTAL TOITURE		1,000	54 493,98	54 493,98
4	<u>CAGE D'ESCALIER</u>				
4.1	<u>Dépose</u>				
4.1.1	Dépose faux plafond	M2	15,000	21,96	329,40
4.1.2	Dépose de poutres rondes	MI	13,400	49,10	657,94
4.1.3	Etayage sous face verrière	Ens	1,000	660,53	660,53
	Total Dépose		1,000	1 647,87	1 647,87
4.2	<u>Chevêtre bois</u>				
4.2.1	fourniture et pose de poutres bois rendes 0200	MI	11,000	111,91	1 231,01
4.2.2	poutres transversales de renfort L = 3,00 m x nb = 02	MI	6,000	88,15	528,90
4.2.3	Sommiers compris rebouchage	U	8,000	190,08	1 520,64
	Total Chevêtre bois		1,000	3 280,55	3 280,55
4.3	<u>Faux-plafond</u>				
4.3.1	Strcuture en chevron pour support faux plafond	M2	15,000	61,93	928,95
4.3.2	Enduit au plâtre pour plafond sous toiture sur une ossature métal et nergalto	M2	15,000	95,04	1 425,60
4.3.3	Gorge au plâtre	MI	8,000	75,88	607,04
4.3.4	réalisation remontée verticale jusqu'à jonction avec parois verrière L = 2 x 2,70 m x 2 x 1,20 m	M2	11,700	205,92	2 409,26
4.3.5	Peinture plafond et remontée	M2	26,700	25,34	676,58
	Total Faux-plafond		1,000	6 047,43	6 047,43
	TOTAL CAGE D'ESCALIER		1,000	10 975,85	10 975,85

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
5	<u>LOGEMENT ATTIQUE</u>				
5.1	<u>Sol</u>				
5.1.1	Dépose des sols de toutes jusqu'à enfustage	M2	10,500	30,97	325,19
5.1.2	Dépose enfustage	M2	10,500	78,41	823,31
5.1.3	sciage au droit du mur de refend du carrelage existant conservé	MI	2,500	24,55	61,38
	Total Sol		1,000	1 209,88	1 209,88
5.2	<u>Plafond logement R+3</u>				
5.2.1	dépose faux-plafond au niveau du plafond du logement au NIVEAU 3	M2	46,800	17,04	797,47
5.2.2	Piquetage des poutres bois rondes enduites de plâtre	MI	18,000	29,46	530,28
5.2.3	Enduit au plâtre pour plafond sous toiture sur une ossature métal et nergalto	M2	46,800	95,04	4 447,87
5.2.4	Habillage des poutres en plâtre	MI	18,000	76,03	1 368,54
	Total Plafond logement R+3		1,000	7 144,16	7 144,16
5.3	<u>Confortement</u>				
5.3.1	<u>Moisage</u>				
5.3.1.1	Fourniture et pose de UPE 140 mm à moiser sur poutres bois existante	MI	6,100	372,24	2 270,66
5.3.1.2	Fourniture et pose de UPE 140 mm à moiser sur poutres bois existante	MI	12,200	472,03	5 758,77
	Sous-total Moisage		1,000	8 029,43	8 029,43
5.3.2	<u>HEA 160</u>				
5.3.2.1	démolition partielle du mur pignon en réalisant des niches	U	3,000	196,42	589,26
5.3.2.2	fourniture et pose d'un HEA 160 mm en reprise pignon	MI	3,700	443,52	1 641,02
5.3.2.3	rebouchage des lumières réalisées dans le mur porteur	U	3,000	85,69	257,07
	Sous-total HEA 160		1,000	2 487,35	2 487,35
	Total Confortement		1,000	10 516,78	10 516,78
5.4	<u>Rebouchage sondages</u>				
5.4.1	<u>Sondage 1</u>				
5.4.1.1	Mur pignon de façade Nord-Est	M2	3,000	39,60	118,80
	Sous-total Sondage 1		1,000	118,80	118,80
5.4.2	<u>Sondage 2</u>				
5.4.2.1	Mur d'allège fenêtre : démolition totale du mur existant en conservant la poutre bois porteuse	M2	2,500	58,56	146,40
5.4.2.2		M2	2,500	127,83	319,58

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
5.4.2.3	Fourniture et pose de blocs béton cellulaire de 15 cm fourniture et pose d'une trame sur la poutre bois et réalisation d'un enduit plâtre lisse sur la totalité paroi murale	M2	2,500	77,62	194,05
	<i>Sous-total Sondage 2</i>		1,000	660,03	660,03
	Total Rebouchage sondages		1,000	778,83	778,83
5.5	<u>Appui de fenêtre</u> Ce poste nous paraît peu réalisable tel que décrit au CCTP. Le fenêtre actuelle n'est plus d'équerre et ne ferme plus. Il paraît peu probable qu'elle puisse retrouver son équerrage simplement en refaisant l'appui. De plus, il n'est pas possible de démonter la pièce d'appui de la menuiserie sans la détériorer. Enfin, nous ne pourrions pas garantir l'étanchéité du nouveau rejingot car il doit être réalisé avant la pose de la menuiserie pour être conforme aux règles de l'art et DTU.				
5.5.1	Dépose de l'appui terre-cuite et béton après étalement de la fenêtre	Ens	1,000	199,20	199,20
5.5.2	Réalisation d'un nouvel appui béton avec revêtement terre cuite, compris "rejingot" Sans démontage de la pièce d'appui de la fenêtre	Ens	1,000	551,23	551,23
	Total Appui de fenêtre		1,000	750,43	750,43
5.6	<u>Traitement poutres</u>				
5.6.1	<u>Charpente existante</u>				
5.6.1.1	traitement poutre	MI	17,400	37,22	647,63
	<i>Sous-total Charpente existante</i>		1,000	647,63	647,63
5.6.2	<u>Poutre toiture</u>				
5.6.2.1	Diagnostic	Ens	1,000	82,37	82,37
	<i>Sous-total Poutre toiture</i>		1,000	82,37	82,37
5.6.3	<u>Si conservée</u>				
5.6.3.1	ponçage et mise en peinture L = 3,00 m x 0 25	Ens	1,000	228,10	228,10
	<i>Sous-total Si conservée</i>		1,000	228,10	228,10
5.6.4	<u>Si changée : non comptabilisée</u>				
5.6.4.1	fourniture et pose de pannes bois 250 mmx 130 mm à moiser	Ens	1,000	462,21	462,21
	<i>Sous-total Si changée : non comptabilisée</i>			462,21	
	Total Traitement poutres		1,000	958,10	958,10
5.7	<u>Joint de construction</u>				
5.7.1	Calfeutrement du joint et baguettes bois	MI	6,000	72,86	437,16
	Total Joint de construction		1,000	437,16	437,16
5.8	<u>Plancher bois</u>				
5.8.1	<u>Ouvrages divers</u>				
5.8.1.1	Plancher bois traité de 37mm d'épaisseur + polyane + chape allégée	M2	10,500	162,91	1 710,56

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
5.8.1.2	La CCTP prévoit la pose directement sur les poutres d'entraxe 160cm fourniture et pose d'un carrelage en terre cuite 25 cm x 25 cm	M2	12,000	95,04	1 140,48
5.8.1.3	fourniture et pose plinthe terre cuite ht = 7 ou 8 cm	MI	14,300	36,43	520,95
	<i>Sous-total Ouvrages divers</i>		1,000	3 371,99	3 371,99
	Total Plancher bois		1,000	3 371,99	3 371,99
5.9	Peinture				
5.9.1	Logement attique				
5.9.1.1	Peinture blanche en murs	M2	21,500	28,80	619,20
5.9.1.2	Peinture plafond	M2	11,700	31,68	370,66
	<i>Sous-total Logement attique</i>		1,000	989,86	989,86
5.9.2	Logement niveau 3				
5.9.2.1	Peinture plafond	M2	46,800	31,68	1 482,62
5.9.2.2	peinture des habillages plâtre des poutres bois	M2	14,400	38,02	547,49
	<i>Sous-total Logement niveau 3</i>		1,000	2 030,11	2 030,11
	Total Peinture		1,000	3 019,97	3 019,97
	TOTAL LOGEMENT ATTIQUE		1,000	28 187,30	28 187,30
6	CAVES				
6.1	Purge des enduits et jointoiements non adhérents	M2	106,000	35,56	3 769,36
6.2	Rejointoiement sur pierres anciennes	M2	106,000	35,00	3 710,00
6.3	évacuation des décombres et nettoyage du sol	Ens	1,000	196,42	196,42
	TOTAL CAVES		1,000	7 675,78	7 675,78

Mention "Bon pour Accord", Date, Signature et Cachet

Total H.T.	202 019,98
Total T.V.A. 10,00 %	20 202,00
Total T.T.C.	222 221,98

© Ce document est régi par la loi sur la propriété intellectuelle.
Toute utilisation totale ou partielle du descriptif et des métrés du présent devis au titre de consultations d'entreprises, suivi d'exécution chantier ou toute autre utilisation par une entreprise autre que HarCo, la Maîtrise d'Oeuvre, la Maîtrise d'Ouvrage, ou toute autre personne physique ou morale non autorisée, est strictement interdite et entraînera de plein droit des poursuites.

RECAPITULATIF

N°	Désignation	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	PREPARATION	1,000	11 438,87	11 438,87
1.1	Installation	1,000	1 967,33	1 967,33
1.2	Echafaudage rue Italie	1,000	2 841,77	2 841,77
1.3	Echafaudage rue Petit Saint Esprit	1,000	3 260,80	3 260,80
1.4	Echafaudage pignons	1,000	3 368,97	3 368,97
2	FACADES	1,000	89 248,20	89 248,20
2.1	Façades sur rue, pignons et cheminée	1,000	28 175,72	28 175,72
2.2	Façades sur cour	1,000	34 065,36	34 065,36
2.3	Gouttières et descentes	1,000	1 198,63	1 198,63
2.4	Corniche	1,000	5 542,16	5 542,16
2.5	Tableaux	1,000	220,95	220,95
2.6	Encadrements	1,000	1 891,30	1 891,30
2.7	Bandeaux horizontaux	1,000	3 580,12	3 580,12
2.8	Appuis de fenêtres	1,000	4 619,04	4 619,04
2.9	Traitement des fissures	1,000	1 757,20	1 757,20
2.10	Câble Enedis	1,000	1 725,00	1 725,00
2.11	Pierre froide	1,000	1 371,50	1 371,50
2.12	Peintures	1,000	5 101,22	5 101,22
3	TOITURE	1,000	54 493,98	54 493,98
3.1	Velux	1,000	1 834,92	1 834,92
3.2	Solins	1,000	8 194,99	8 194,99
3.3	Abergement cheminée	1,000	3 919,66	3 919,66
3.4	Rives rampantes	1,000	2 338,47	2 338,47
3.5	Faitage	1,000	630,98	630,98
3.6	Couverture	1,000	26 056,18	26 056,18
3.7	Verrière	1,000	4 856,54	4 856,54
3.8	Couvertine aluminium tête de mur	1,000	1 647,19	1 647,19
3.9	Cheneaux	1,000	1 659,00	1 659,00
3.10	Sortie sur les toits	1,000	441,29	441,29
3.11	Divers toiture	1,000	1 033,76	1 033,76
3.12	Serrurerie	1,000	1 881,00	1 881,00
4	CAGE D'ESCALIER	1,000	10 975,85	10 975,85
4.1	Dépose	1,000	1 647,87	1 647,87
4.2	Chevêtre bois	1,000	3 280,55	3 280,55
4.3	Faux-plafond	1,000	6 047,43	6 047,43
5	LOGEMENT ATTIQUE	1,000	28 187,30	28 187,30
5.1	Sol	1,000	1 209,88	1 209,88
5.2	Plafond logement R+3	1,000	7 144,16	7 144,16
5.3	Confortement	1,000	10 516,78	10 516,78
5.4	Rebouchage sondages	1,000	778,83	778,83
5.5	Appui de fenêtre	1,000	750,43	750,43
5.6	Traitement poutres	1,000	958,10	958,10
5.7	Joint de construction	1,000	437,16	437,16



RECAPITULATIF

N°	Désignation	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
5.8	Plancher bois	1,000	3 371,99	3 371,99
5.9	Peinture	1,000	3 019,97	3 019,97
6	CAVES	1,000	7 675,78	7 675,78

Total Brut H.T. avant CP	202 019,98
---------------------------------	-------------------