

Campana le 30 décembre 2022

S.A.R.L. E.R.E.T.P.

S.A.R.L. au capital de 367 874.00 €

20229 CAMPANA

Tél : 04 95 35 82 61 Fax : 04 95 54 10 90

Mail : eretp@orange.fr Site : www.eretp.com

Anciennement entreprise individuelle ERETP Ange-Paul GRIMALDI

R.C. 2010 B 17 - SIRET 519 534 549 00018 APE 4312 A

N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR93519534549



SCI CHIARA

Village

20229 CAMPANA

Réalisation de travaux de rénovation d'un appartement au 51 rue d'Italie 13100 Aix en Provence

DEVIS N° 2022025

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Réalisation d'une étude de réaménagement de cloisons intérieures par un architecte DPLG	FORFAIT	FORFAIT	900.00 €
Réalisation d'un relevé et plans de l'appartement par géomètre expert	FORFAIT	FORFAIT	900.00 €
Frais de déplacements avion, bateau, hébergement et restauration durant la réalisation du chantier	FORFAIT	FORFAIT	3 700.00 €
Travaux de remplacement de cloisons périphériques de type briquettes rouges largeur 5cm non porteuses et sans contact avec poutre ou plancher supérieur, y compris évacuation en déchetterie.	43m²	19.00 €	817.00 €
Travaux de décrépiage de l'intégralité des murs périphériques y compris évacuation en déchetterie municipale.	72m²	13.00 €	936.00 €
Fourniture et pose de cloisons placo type BA18 HD double peau sur ossature métallique	37.46m²	65.00 €	2 434.90 €
Fourniture et pose de contre cloisons type BA13 sur ossature métallique	8.71m²	35.00 €	304.85 €
Fourniture de faux plafond sur ossature type placo BA13	23.21m²	30.00 €	696.30 €
Travaux de réfection de l'installation électrique complète, réalisation de saignées pour passage des gaines dans murs périphériques dans contre cloisons et faux plafonds	FORFAIT	FORFAIT	3 000.00 €
Fourniture et pose y compris câblage du nouveau tableau électrique et vdi	FORFAIT	FORFAIT	1 500.00 €
Fourniture et pose de spots led dans faux plafonds	FORFAIT	FORFAIT	2 000.00 €
Réfection ces murs périphériques enduits de lissage et peinture	72m²	45.00 €	3 240.00 €
Fourniture et pose de menuiseries intérieures y compris évacuation des anciennes menuiseries en déchetterie municipale comprenant une porte ouvrage et une porte vitrée coulissante	FORFAIT	FORFAIT	5 000.00 €
Fourniture et pose de mobiliers de salle de bains	FORFAIT	FORFAIT	3 000.00 €
Fourniture de carrelage de salle de bains	30.30m²	50.00 €	1 515.00 €
Nettoyage général de fin de chantier	FORFAIT	FORFAIT	1 000.00 €
Total HT			30 944.05 €
TVA 10%			3 094.41€
Total à payer TTC			34 038.46 €

Arrête le présent devis à la somme de trente-quatre mille trente-huit euros et quarante-six centimes toutes taxes comprises.

Devis valable 6 mois

Durée des travaux estimée à 8 mois

SARL E.R.E.T.P.

SARL au capital de 367874.00€

20229 CAMPANA

Siret 519534 549 00018 - APE 4312A

RC 2010B17 - N° TVA intracomm. FR93519534549

Tél : 04 95 35 82 61 - Fax : 04 95 54 10 90

Mail : eretp@orange.fr - Site www.eretp.com

Ancienne entreprise individuelle ERETP Ange-Paul GRIMALDI

Conditions de règlement par virement 30 jours net. En cas de règlement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. Tout règlement intervenu au-delà de la date indiquée entraîne une pénalité de retard égale à une fois et demi le taux d'intérêt légal.

RIB :	30004	02593	00010053537	43	BIGUGLIA
IBAN	FR76	3000	4025	9300	0100
					5353
					743

Campana le 30 décembre 2022

S.A.R.L. E.R.E.T.P.

S.A.R.L. au capital de 367 874.00 €

20229 CAMPANA

Tél : 04 95 35 82 61 Fax : 04 95 54 10 90

Mail : erftp@orange.fr Site : www.erftp.com

Anciennement entreprise individuelle ERETP Ange-Paul GRIMALDI

R.C. 2010 B 17 – SIRET 519 534 549 00018 APE 4312 A

N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR93519534549

SCI CHIARA

Village

20229 CAMPANA

Déroulement des travaux

Annexé au devis n°2022025

Etat des lieux

Appartement sis 51 rue d'Italie 13100 Aix en Provence, au 3^{ème} étage. Appartement avec peintures vieillissantes type crépis, présence de deux points d'infiltration d'eau dans la salle à manger/séjour.

Etudes préalables

Architecte DPLG

Réalisation d'une étude de réaménagement de cloisons intérieures par Monsieur François Campana, architecte DPLG à Ajaccio.

Exquises réceptionnées le 23 janvier 2022.

Délivrance par l'architecte des protocoles de montages de cloisons BA 18 et BA 13 le 23 février 2022.

Etudes géomètre

Intervention d'un géomètre expert à la demande de l'architecte pour réaliser un relevé DWG du même ordre que le plan (ET1) avec 2 coupes (perpendiculaire) de l'appartement.

Le cabinet Pierre Laroussinie en charge des prestations, a restitué les relevés et les plans le 24 novembre 2022

Programmation du début des travaux et durée

Le décrépiage des murs a été réalisé en août 2022, les autres travaux débuteront en janvier 2023 pour une durée de 8 mois.

Réalisation des sondages

Conformément aux recommandations de l'architecte, des sondages aux plafonds ont été réalisés pour confirmer que les cloisons périphériques type briquettes rouges largeur 5 cm devant être remplacées ne sont ni porteuses, ni semi porteuses.

Acheminement et stockage des matériaux

Le chantier sera alimenté au fil des besoins en matériel le stockage de matériel en journée se fera dans la cave du propriétaire et dans le couloir du RDC de l'immeuble sous l'escalier afin de ne pas obstruer le passage des occupants de l'immeuble.

Compte tenu de la durée du chantier, les corps de métiers n'interviendront pas en même temps ce qui permettra de faciliter la gestion et le stockage du matériel.

Décrépiage des murs

Réalisation de travaux de décrépiage de l'intégralité des murs périphériques.

Les travaux seront réalisés manuellement à l'aide de spatules et les déchets stockés dans des sacs à gravats et acheminés en déchetterie municipale.

Electricité

Réalisation de travaux de réfection de l'installation électrique complète.

Réalisation de saignées dans contre cloisons et faux plafonds pour passage de gaines.

Réalisation d'une saignée pour passage de gaines sur mur périphérique pour rénovation de l'électricité. Aucun outil mécanique ne sera utilisé, les travaux de saignée se feront manuellement.

Fourniture et pose du nouveau tableau électrique et du VDI ainsi que réalisation du câblage.

Fourniture et pose de spots Led dans les faux plafonds.

Etalement, démontage de cloisons et montage de cloisons renforcées

Pose des étalements mis en place avant toute démolition et sondage y compris pour les poutres décoratives pendant toute la durée du chantier

Les ossatures métalliques des cloisons seront mises en place au fur et à mesure du retrait des anciennes cloisons périphériques de type briquettes rouges largeur 5 cm non porteuses et sans contact avec poutre ou plancher supérieur.

Concernant les travaux de démontage des cloisons, au regard du faible volume, les travaux seront réalisés manuellement par une équipe de deux ouvriers, dont un ouvrier équipé d'une massette et un ouvrier chargé de la récolte des briquettes dans des sacs à gravats renforcés. L'évacuation des gravats sera manuelle et les sacs de déchets acheminés en déchetterie municipale.

Fourniture et pose de cloisons placo type BA18 HD double peau sur ossature métallique, conformément aux recommandations et emplacements prévus par l'architecte.

Fourniture et pose de faux plafonds sur ossature métallique type placo BA13, conformément aux recommandations et emplacements prévus par l'architecte.

Menuiseries intérieures

Fourniture et pose de menuiseries intérieures : porte ouvrant droit, porte à galandages, porte vitrée coulissante aux emplacements prévus par l'architecte.

Enduits et peinture

Travaux d'enduit et de peinture.

Salle de bains

Fourniture de la faïence de la salle de bains.

Fourniture et pose du mobilier de salle de bains.

Entreprises intervenantes externes

La réalisation de travaux de rénovation de plomberie et pose d'une VMC sera confiée à la société CLG Plomberie.

La réalisation de la faïence de la salle de bains sera confiée à la société KS Provence.

Nettoyage

Nettoyage de fin de chantier.