

# ESTIMATION TRAVAUX PARTIE HALL D'ENTREE RDC COMMUN

| Description des ouvrages                                                  | u          | Q  | PU  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|
| <b>PARTIE CARRELAGE</b>                                                   |            |    |     |
| dépose carrelage existant                                                 |            |    |     |
| L = 16,03 m x l = 1,21 m                                                  | m2         | 20 | 40  |
| L = 3,70 m x l = 2,76 m                                                   | m2         | 11 | 40  |
| dépose mortier de pose                                                    |            |    |     |
| L = 16,03 m x l = 1,21 m                                                  | m2         | 20 | 40  |
| L = 3,70 m x l = 2,76 m                                                   | m2         | 11 | 40  |
| réagréage support                                                         |            |    |     |
| L = 16,03 m x l = 1,21 m                                                  | m2         | 20 | 35  |
| L = 3,70 m x l = 2,76 m                                                   | m2         | 11 | 35  |
| pose carrelage                                                            |            |    |     |
| L = 16,03 m x l = 1,21 m                                                  | m2         | 21 | 70  |
| L = 3,70 m x l = 2,76 m                                                   | m2         | 11 | 70  |
| pose plinthes                                                             | ml         | 43 | 30  |
| Fourniture et pose faïence murale derrière timbre office h = 1,50 x l = 1 | m2         | 2  | 60  |
| étanchéité entre mur et faïence type SPEC                                 | m2         | 2  | 40  |
| <b>PARTIE ASSAINISSEMENT - AEP</b>                                        |            |    |     |
| réparation canalisation EU dans cave                                      | ens        | 1  | 530 |
| réalisation d'un cache en bois pour dissimuler la canalisation EU en sol  | ml         | 10 | 65  |
| réalisation d'un cache bois pour dissimuler les canalisations eau potable | ml         | 5  | 85  |
| <b>PARTIE RESEAUX SECS</b>                                                |            |    |     |
| réalisation d'une goulotte PVC démontable pour réseaux secs               | ml         | 16 | 60  |
| <b>PARTIE PLATERIE</b>                                                    |            |    |     |
| Réalisation d'un faux-plafond en dalle 600 x 600                          |            |    |     |
| L = 16,03 m x l = 1,21 m                                                  | m2         | 20 | 60  |
| L = 3,70 m x l = 2,76 m                                                   | m2         | 11 | 60  |
| Fourniture et pose d'une trappe d'accès dans combles en RDC               | u          | 1  | 160 |
| <b>PARTIE PLOMBERIE</b>                                                   |            |    |     |
| réalisation d'un réseau adduction eau froide                              | ml         | 5  | 40  |
| réalisation d'un réseau assainissement Ø 40                               | ml         | 2  | 60  |
| fourniture et pose d'un timbre d'office                                   | u          | 1  | 500 |
| fourniture et pose d'un robinet EF                                        | u          | 1  | 300 |
| <b>TOTAL TRAVAUX</b>                                                      | <b>HT</b>  |    |     |
| <b>imprévus 10%</b>                                                       | <b>HT</b>  |    |     |
| <b>Honoraires architecte 10%</b>                                          |            |    |     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                      | <b>HT</b>  |    |     |
| TVA 10%                                                                   |            |    |     |
| <b>TOTAL TRAVAUX</b>                                                      | <b>TTC</b> |    |     |

|            |
|------------|
|            |
| Prix total |
|            |
|            |
| 800        |
| 440        |
|            |
| 800        |
| 440        |
|            |
| 700        |
| 385        |
|            |
| 1470       |
| 770        |
| 1290       |
| 120        |
| 80         |
|            |
| 530        |
| 650        |
| 425        |
|            |
| 960        |
|            |
|            |
| 1200       |
| 660        |
| 160        |
|            |
| 200        |
| 120        |
| 500        |
| 300        |
| 13000      |
| 14300      |
| 1430       |
| 15730      |
| 1573       |
| 17303      |